

## SMÍŠENÁ STEZKA NÝRSKO - BYSTRČICE NAD ÚHLAVOU

**Smlouva o dílo**

uzavřená podle ustanovení § 261 odst.2 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dle § 536 a následujících obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

**I. Smluvní strany**

- I.1. Zhotovitel :** Lesní stavby, s.r.o.  
 Sídlo : Palackého 764, 340 22 Nýrsko  
 Statutární orgán : Ing. Jiří Svejkovský – jednatel, Václav Svoboda – jednatel  
 IČ : 64834042  
 DIČ : CZ64834042  
 Zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
 a) technických Ing. Jiří Svejkovský – jednatel  
 b) smluvních Ing. Jiří Svejkovský – jednatel  
 Václav Svoboda – jednatel  
 Bankovní spojení : KB, a.s. Klatovy, č.ú. 9796140287/0100
- I.2. Objednatel :** Město Nýrsko  
 Sídlo : Náměstí 122, 340 22 Nýrsko  
 Statutární orgán : Ing. Miloslav Rubáš - starosta města  
 IČ : 00255921  
 Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
 a) technických Ing. Josef Necuda  
 b) smluvních Ing. Miloslav Rubáš - starosta města

**II. Předmět díla**

**II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „SMÍŠENÁ STEZKA NÝRSKO - BYSTRČICE NAD ÚHLAVOU“.**

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu podle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma: **Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň**

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla je **Město Nýrsko**.

**II.2. Použité materiály** jsou stanoveny v oceněném rozpočtu. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a

## SMÍŠENÁ STEZKA NÝRSKO - BYSTRICE NAD ÚHLAVOU

výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve výkazech výměr, které jsou součástí této smlouvy.

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Cena v Kč bez DPH:    | 5.972.715,- Kč |
| DPH 20 % v Kč:        | 1.194.543,- Kč |
| Cena v Kč včetně DPH: | 7.167.258,- Kč |

**V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná.** Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

III.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

III.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace realizační, náklady související s kompletací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, náklady na vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami, náklady na zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné, ve čtyřech vyhotoveních a to včetně digitálního zpracování, náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení díla, ve čtyřech vyhotoveních a to včetně digitálního zpracování, náklady na zpracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem ve čtyřech vyhotoveních apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla

III.4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

#### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| IV.1. Předání staveniště:     | 4.6.2012( <i>pokud se strany nedohodnou jinak</i> ) |
| IV.2. Zahájení prací na díle: | 4.6.2012( <i>pokud se strany nedohodnou jinak</i> ) |
| IV.3. Dokončení:              | 30. 9. 2013                                         |

IV.4. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který bude dohodnut při předání staveniště.

IV.5. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

#### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

V.2. Daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení daňového dokladu
- sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- předmět plnění
- cenu díla a částku k fakturaci
- datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- náležitosti pro daňové účely
- podpis oprávněného zástupce zhotovitele

V.3 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

V.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V.5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V.6. Provedené práce budou průběžně hrazeny až do výše max. 90 % ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.

V.7. Objednatel je povinen za každý den prodlení s úhradou daňového dokladu uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši odpovídající nařízení vlády č. 142/1994 Sb. Tímto není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, popř. na smluvní pokutu za pozdní úhradu daňového dokladu.

## SMÍŠENÁ STEZKA NÝRSKO - BYSTRICE NAD ÚHLAVOU

V.8. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatného daňového dokladu ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatného daňového dokladu, pakliže prodlení proveditelné platbyavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

V.9. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo reklamované vady odstranit jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli, který je povinen ji uhradit do 14 dnů ode dne doručení.

### VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to **20.000,- Kč** jednorázově a **2.000,- Kč** za každý byť **započatý den** prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to **2.000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a **započatý den** prodlení.

VI.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínu dle čl. VII.10. smlouvy, a to **2.000,- Kč** za každý byť **započatý den** prodlení.

VI.1.4. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to **2.000,- Kč** za každý byť **započatý den** prodlení.

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

### VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do **5-ti** dnů po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VII.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek

## SMÍŠENÁ STEZKA NÝRSKO - BYSTRICE NAD ÚHLAVOU

v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII.9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII.10. Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI.1.3. a to až do vyklizení staveniště.

VII.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

### **VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.

## SMÍŠENÁ STEZKA NÝRSKO - BYSTRICE NAD ÚHLAVOU

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen uložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Pojištění musí být platné od doby zahájení stavebních prací do doby protokolárního předání díla objednateli. Kopii pojistné smlouvy předá zhotovitel zadavateli před zahájením stavebních prací.

VIII.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

VIII.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel se vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 16. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla.
- b) Zajištění prostoru stavby, vybudování zařízení staveniště a prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky

- c) Zajištění vytýčení podzemních zařízení a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem.
- d) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně.
- e) Zajištění všech opatření při provádění stavebních prací v zimě, nutné zajištění stavby i pracovníků, nutný rozsah pojištění.
- f) Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele v případě znečištění zhotovitelem.
- g) Pasportizace objektů - Zhotovitel si zajistí v rámci svého díla dokumentaci současného stavu objektů, které by mohly být dle jeho názoru jeho stavební činností dotčeny, v takovém rozsahu a v takových podrobnostech, které budou přiměřené navržené technologii výstavby, umístění, charakteru a stavu objektů, časovému postupu a použité mechanizaci. V důležitých případech zajistí pro archivaci také následnou dokumentaci objektů po realizaci díla.
- h) Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na CD. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.
- i) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení vč. podmínek vyjádření dotčených orgánů a podmínek určených stavebníkovi ve stanovisku nebo v příslušném rozhodnutí – stavební povolení.
- j) Zhotovení výrobní dokumentace v případě nutnosti k zajištění postupu prací nebo výrobě technologické části stavby.
- k) Příprava a provedení individuálních a komplexních zkoušek. Předání návodu k užívání a zajištění proškolení objednatelem určené osoby u všech zařízení a materiálů, které jsou součástí díla.
- l) Kompletační činnost zhotovitele a zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele
- m) Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů dle zákona o odpadech.
- n) Ostatní činnosti nutné ke zdárnému provedení díla.
- o) Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby.

## **IX. STAVEBNÍ DENÍK**

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

IX.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele

název, sídlo, IČ objednatele

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

## SMÍŠENÁ STEZKA NÝRSKO - BYSTRICE NAD ÚHLAVOU

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.7. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

IX.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

### **X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

X.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč**. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

X.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a vyhl. 526/2006 Sb. v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X.3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

X.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.



X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

## XI. ZÁRUKY

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel za rozsah této záruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do **10 dnů** po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XI.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

## **XII. VYŠŠÍ MOC**

XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## **XIII. ZMĚNA SMLOUVY**

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ a odevzdá jej objednateli ve dvou originálech.

## SMÍŠENÁ STEZKA NÝRSKO - BYSTRICE NAD ÚHLAVOU

Zhotovitel vyzve objednatele k „díličmu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „díličí přejímací řízení.“ Po díličím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.6. Objednatel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

### XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává do 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

XIV.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

XIV.3. Účastníci této smlouvy souhlasí s tím, že v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, kterým je umožněna laická kontrola výkonu veřejné moci a nakládání s veřejným majetkem, může Město Nýrsko poskytnout informace (veškerý textový popř. i grafický obsah) z této smlouvy žadateli o informace.

XIV.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XIV.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


XIV.6. Tato SOD je vyhotovena v rozsahu 11 stran, s jednou přílohou, ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


### XV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:


- oceněné výkazy výměr

V Nýrsku, dne 21. 5. 2012

  
.....  
za objednatele:  
Ing. Miloslav Rubáš  
starosta Města Nýrska



V Nýrsku, dne 21. 5. 2012

  
.....  
za zhotovitele:  
Ing. Jiří Svejkský – jednatel  
Václav Svoboda – jednatel

## Smíšená stezka Nýrsko - Bystřice nad Úhlavou

| Celková rekapitulace |                                 |                     |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| část                 | POPIS                           | ŘSD ČR              |
| 1                    | Všeobecné a předběžné položky   | 38 100 Kč           |
| 2                    | Rekapitulace stavebních nákladů | 5 934 615 Kč        |
|                      | <b>Celkem :</b>                 | <b>5 972 715 Kč</b> |
|                      | <b>DPH 20%</b>                  | <b>1 194 543 Kč</b> |
|                      | <b>Cena včetně DPH</b>          | <b>7 167 258 Kč</b> |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11PL22022 Smíšená stezka Nýrsko - Bystřice nad Úhlavou

Objekt: 000 Všeobecné položky

Rozpočet: 000 Všeobecné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Valbek spol. s r.o., stř. Plzeň

Zhotovitel: Valbek Plzeň

|                |              |
|----------------|--------------|
| Základní cena: | 38 100,00 Kč |
| Cena celková:  | 38 100,00 Kč |
| DPH:           | 7 620,00 Kč  |
| Cena s daní:   | 45 720,00 Kč |

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: \_\_\_\_\_ Kč

Vypracoval

Vypracoval nabídku:

Lesní stavby, s.r.o.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Palackého 764

340 22 Nýrsko

10.04.2012

|   |                              |                                                                                                                                              |      |           |           |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce |                                                                                                                                              |      |           |           |
| 1 | 01400                        | POPLATKY                                                                                                                                     |      |           |           |
|   |                              | správní a místní (povolení uzavírky, stanovení DIO, apod.)                                                                                   |      |           |           |
| 2 | 02520                        | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU                                                                                                      |      |           |           |
|   |                              | v rozsahu dle ZDP                                                                                                                            |      |           |           |
| 3 | 02620                        | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU                                                                                             |      |           |           |
|   |                              | v rozsahu dle ZDP                                                                                                                            |      |           |           |
| 4 | 02990                        | OZNAČENÍ STAVBY DLE ZDP                                                                                                                      |      |           |           |
| 5 | 03790                        | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ BOZP NA STAVENIŠTI                                                                                                       |      |           |           |
|   |                              | naklady na zajištění BOZP dle příslušných předpisů (např. oplocení, zábradlí, lavky, apod.); kompletní dodávka (za celou dobu trvání stavby) |      |           |           |
| 0 |                              | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                 |      |           |           |
|   |                              | KPL                                                                                                                                          | 1,00 | 8 000,00  |           |
|   |                              | KPL                                                                                                                                          | 1,00 | 7 500,00  | 7 500,00  |
|   |                              | KPL                                                                                                                                          | 1,00 | 7 500,00  | 7 500,00  |
|   |                              | KPL                                                                                                                                          | 1,00 | 5 100,00  | 5 100,00  |
|   |                              | KPL                                                                                                                                          | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|   |                              |                                                                                                                                              |      |           | 38 100,00 |
|   |                              |                                                                                                                                              |      |           | 38 100,00 |

Celkem:

# SOUPIŠ PRACÍ



**Stavba:** 11PL22022 Smíšená stezka Nýrsko - Bystřice nad Úhlavou

**Objekt:** SO 001.1 Přípravné práce (ZÚ - křižovatka II/190)

**Rozpočet:** SO 001.1 Přípravné práce (ZÚ - křižovatka II/190)

**Objednavatel:** Dobrovolný svazek obcí Úhlava

**Zhotovitel dokumentace:** Valbek spol. s r.o., sř. Plzeň

**Zhotovitel:** Valbek Plzeň

**Základní cena:** 485 645,62 Kč

**Cena celková:** 485 645,62 Kč

**DPH:** 97 129,12 Kč

**Cena s daní:** 582 774,74 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval**

**Vypracoval nabídku:**

Lesní stavby, s.r.o.

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**  
10.04.2012

Palackého 764

340 22 Nýrsko

|    |         |                                                        |     |          |           |            |
|----|---------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 0  |         | Všeobecné konstrukce a práce                           |     |          |           |            |
| 1  | 02730   | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KUS | 4,00     | 3 000,00  | 12 000,00  |
| 2  | 02811   | PRŮKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU                 | KPL | 1,00     | 3 800,00  | 3 800,00   |
| 3  | 02911   | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                | HM  | 64,00    | 200,00    | 12 800,00  |
| 4  | 029435  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                    | KPL | 1,00     | 38 000,00 | 38 000,00  |
| 5  | 029600  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR (GEOTECHNICKÝ)       | KPL | 1,00     | 6 200,00  | 6 200,00   |
| 6  | 029715  | OSTAT POŽADAVKY - OCHRANA GEODETICKÝCH BODŮ            | KUS | 1,00     | 4 350,00  | 4 350,00   |
| 7  | 029717  | OSTAT POŽADAVKY - MONITORING POVRCHOVÝCH VOD (TOKY)    | KUS | 2,00     | 2 500,00  | 5 000,00   |
| 8  | 03130   | ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY                   | KPL | 1,00     | 3 700,00  | 3 700,00   |
| 9  | 03170   | ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY         | KPL | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00   |
| 0  |         | Všeobecné konstrukce a práce                           |     |          |           | 88 850,00  |
| 1  |         | Zemní práce                                            |     |          |           |            |
| 10 | 111204  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM                     | M2  | 2 120,00 | 55,00     | 116 600,00 |
| 11 | 11201   | KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ    | KUS | 144,00   | 698,54    | 100 589,76 |
| 12 | 11202   | KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ    | KUS | 25,00    | 1 820,00  | 45 500,00  |
| 13 | 11203   | KÁCENÍ STROMŮ D K MENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ  | KUS | 2,00     | 4 003,60  | 8 007,20   |
| 14 | 121104  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM        | M3  | 416,80   | 60,50     | 25 216,40  |
| 15 | 12190   | PŘEVRTVENÍ ORNICE                                      | M3  | 416,80   | 70,12     | 29 226,02  |
| 16 | 18481   | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM                                | M2  | 104,00   | 147,89    | 15 380,56  |
| 17 | 18710   | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE                             | M3  | 416,80   | 19,75     | 8 231,80   |
| 1  |         | Zemní práce                                            |     |          |           | 348 751,74 |
| 9  |         | Ostatní konstrukce a práce                             |     |          |           |            |
| 18 | 966821  | ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO               | M   | 431,00   | 97,48     | 42 013,88  |
| 19 | 9691960 | ODSTRANĚNÍ STUDNY                                      | KPL | 1,00     | 6 030,00  | 6 030,00   |
| 9  |         | Ostatní konstrukce a práce                             |     |          |           | 48 043,88  |
|    |         | Celkem:                                                |     |          |           | 485645,62  |



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: 11PL22022 Smišená stezka Nýrsko - Bystřice nad Úhlavou

Objekt: SO 120 Smišená stezka Nýrsko - Bystřice nad Úhlavou

Rozpočet: SO 120 Smišená stezka Nýrsko - Bystřice nad Úhlavou

Objednavatel: Dobrovolný svazek obcí Úhlava

Zhotovitel dokumentace: Valbek spol. s r.o., stř. Plzeň

Zhotovitel: Valbek Plzeň

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Základní cena: | 2 058 450,37 Kč |
| Cena celková:  | 2 058 450,37 Kč |
| DPH:           | 411 690,07 Kč   |
| Cena s daní:   | 2 470 140,44 Kč |

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval

Vypracoval nabídku: Lesní stavby, s.r.o.

Datum zadání:

Palackého 764  
Datum vypracování nabídky: 340 22 Nýrsko  
10.04.2012

|   |    |        |                                                                                           |    |          |          |            |
|---|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 1 | 1  | 113137 | <b>Zemní práce</b><br>ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM | M3 | 27,30    | 319,75   | 8 729,36   |
|   |    |        | odvoz na skládku a skladkovne                                                             |    |          |          |            |
|   | 2  | 113327 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM                        | M3 | 69,00    | 198,77   | 13 715,13  |
|   |    |        | odvoz na skládku a skladkovne                                                             |    |          |          |            |
|   | 3  | 113337 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM                              | M3 | 89,25    | 329,54   | 29 411,45  |
|   |    |        | odvoz na skládku a skladkovne                                                             |    |          |          |            |
|   | 4  | 113727 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM                                              | M3 | 32,20    | 400,00   | 12 880,00  |
|   |    |        | odvoz na skládku a skladkovne                                                             |    |          |          |            |
|   | 5  | 11415  | ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL                                   | M3 | 37,08    | 299,47   | 11 104,35  |
|   |    |        | odvoz na skládku a skladkovne                                                             |    |          |          |            |
|   | 6  | 123317 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 4, ODVOZ DO 16KM                              | M3 | 121,00   | 150,14   | 18 166,94  |
|   |    |        | včetně čerpání, pažení, odvozu na skládku a skládkového                                   |    |          |          |            |
|   | 7  | 126717 | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. 1-4, ODVOZ DO 16KM                                    | M3 | 216,00   | 158,80   | 34 300,80  |
|   | 8  | 17180  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                       | M3 | 851,00   | 215,71   | 183 569,21 |
|   | 9  | 17250  | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                                    | M3 | 40,50    | 200,00   | 8 100,00   |
|   |    |        | Těsnící hrázky z jílovitých zemin včetně odstranění a nákupu materiálů.                   |    |          |          |            |
|   | 10 | 17380  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                       | M3 | 21,30    | 333,00   | 7 092,90   |
|   | 11 | 17581  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                          | M3 | 36,98    | 204,56   | 7 564,63   |
|   | 12 | 18110  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4                                               | M2 | 1 788,00 | 10,33    | 18 470,04  |
|   |    |        |                                                                                           |    |          |          | 353 104,62 |
|   | 1  |        | <b>Zemní práce</b>                                                                        |    |          |          |            |
|   | 4  |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                               |    |          |          |            |
|   | 13 | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                                      | M3 | 0,36     | 1 974,35 | 710,77     |
|   | 14 | 45152  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                           | M3 | 7,48     | 574,60   | 4 298,01   |
|   | 15 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                            | M3 | 22,44    | 1 690,42 | 37 933,02  |
|   |    |        |                                                                                           |    |          |          | 42 941,80  |
|   | 4  |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                               |    |          |          |            |
|   | 5  |        | <b>Komunikace</b>                                                                         |    |          |          |            |
|   | 16 | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM                                                | M2 | 1 950,00 | 60,60    | 118 170,00 |
|   | 17 | 56931  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM                                                 | M2 | 263,25   | 23,27    | 6 125,83   |
|   | 18 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                  | M2 | 1 500,00 | 16,80    | 25 200,00  |
|   | 19 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                    | M2 | 1 500,00 | 12,00    | 18 000,00  |
|   | 20 | 574142 | ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 50MM                                                            | M2 | 1 500,00 | 210,00   | 315 000,00 |

|    |         |                                                                                            |     |          |          |                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------------|
| 21 | 574612  | OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL. 50MM                                                          | M2  | 1 500,00 | 202,00   |                     |
| 22 | 5826140 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC PRO NEVIDOMÉ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM                   | M2  | 2,50     | 384,20   |                     |
| 23 | 58910   | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM                                                                        | M   | 407,00   | 80,00    | 32 560,00           |
| 5  |         | <b>Komunikace</b>                                                                          |     |          |          | <b>819 016,33</b>   |
| 8  |         | <b>Potrubi</b>                                                                             |     |          |          |                     |
| 24 | 89921   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                     | KUS | 3,00     | 1 100,00 | 3 300,00            |
| 8  |         | <b>Potrubi</b>                                                                             |     |          |          | <b>3 300,00</b>     |
| 9  |         | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                          |     |          |          |                     |
| 25 | 911312  | OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK                                | M   | 69,00    | 1 020,00 | 70 380,00           |
| 26 | 9113120 | včetně napojení na stávající svodidlo                                                      | M   | 371,00   | 1 110,00 | 411 810,00          |
| 27 | 91238   | OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK S VOD. MADLEM                  | KUS | 13,00    | 230,00   | 2 990,00            |
| 28 | 914132  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                 | KUS | 15,00    | 510,00   | 7 650,00            |
| 29 | 914133  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zpětná montáž | KUS | 7,00     | 142,60   | 998,20              |
| 30 | 915111  | VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA DEMONTÁŽ                                  | M2  | 471,00   | 120,00   | 56 520,00           |
| 31 | 915112  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ                                      | M2  | 471,00   | 90,00    | 42 390,00           |
| 32 | 9169    | ZÁBRANA PROTI VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL                                                    | KUS | 1,00     | 3 000,00 | 3 000,00            |
| 33 | 91721   | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ                                                          | M   | 627,00   | 202,40   | 126 904,80          |
| 34 | 91722   | dl. ze situace                                                                             | M   | 3,00     | 323,00   | 969,00              |
| 35 | 918158  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ                                                   | KUS | 2,00     | 4 760,00 | 9 520,00            |
| 36 | 918358  | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM                                                  | M   | 10,00    | 3 491,00 | 34 910,00           |
| 37 | 919112  | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM                                                                   | M   | 419,00   | 108,80   | 45 587,20           |
| 38 | 93811   | ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                    | M2  | 4 634,00 | 2,21     | 10 241,14           |
| 39 | 966157  | pracovní ryha pro výmenu chodníkových obrub                                                | M3  | 5,18     | 3 130,75 | 16 217,29           |
|    |         | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU                                                  |     |          |          |                     |
|    |         | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM                                        |     |          |          |                     |
|    |         | odvoz na sklادku a skladkovne                                                              |     |          |          |                     |
| 9  |         | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                          |     |          |          | <b>840 087,63</b>   |
|    |         | <b>Celkem:</b>                                                                             |     |          |          | <b>2 058 450,37</b> |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: 11PL22022 Smíšená stezka Nýrsko - Bystřice nad Úhlavou

Objekt: SO 132.1 Provizorní dopravní značení

Rozpočet: SO 132.1 Provizorní dopravní značení

Objednavatel: Dobrovolný svazek obcí Úhlava

Zhotovitel dokumentace: Valbek spol. s r.o., stř. Plzeň

Zhotovitel: Valbek Plzeň

Základní cena: 125 553,50 Kč

Cena celková: 125 553,50 Kč

DPH: 25 110,70 Kč

Cena s daní: 150 664,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval

Vypracoval nabídku: Lesní stavby, s.r.o.

Palackého 764

340 22 Nýrsko

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

10.04.2012

|    |                            |                                                              |     |       |            |  |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|--|
| 9  | Ostatní konstrukce a práce |                                                              |     |       |            |  |
| 1  | 914111                     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ - DODÁVKA A MONTÁŽ             | KUS | 15,00 | 1 975,00   |  |
| 2  | 914112                     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ - MONTÁŽ S PŘESUNEM            | KUS | 30,00 | 342,00     |  |
| 3  | 914113                     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ - DEMONTÁŽ                     | KUS | 15,00 | 104,00     |  |
| 4  | 915321                     | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2  | 4,50  | 800,00     |  |
| 5  | 915322                     | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ     | M2  | 4,50  | 95,50      |  |
| 6  | 916111                     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DOD A MONTÁŽ              | KUS | 2,00  | 6 050,00   |  |
| 7  | 916112                     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM         | KUS | 4,00  | 502,00     |  |
| 8  | 916113                     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ                  | KUS | 2,00  | 146,00     |  |
| 9  | 916121                     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ            | KUS | 1,00  | 7 000,00   |  |
| 10 | 916122                     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM       | KUS | 2,00  | 306,00     |  |
| 11 | 916123                     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                | KUS | 1,00  | 143,00     |  |
| 12 | 916151                     | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ                  | KUS | 1,00  | 28 111,00  |  |
| 13 | 916152                     | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM             | KUS | 2,00  | 5 600,00   |  |
| 14 | 916153                     | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ                      | KUS | 1,00  | 1 022,00   |  |
| 15 | 91618                      | PRONÁJEM VYSÍLAČKY PRO DIO                                   | DEN | 30,00 | 187,30     |  |
|    |                            | souprava 2ks+nabíječka                                       |     |       |            |  |
| 16 | 916321                     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TRŽ 2 - DOD A MONTÁŽ             | KUS | 1,00  | 1 975,00   |  |
| 17 | 916322                     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TRŽ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM        | KUS | 2,00  | 98,20      |  |
| 18 | 916323                     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TRŽ 2 - DEMONTÁŽ                 | KUS | 1,00  | 66,75      |  |
| 19 | 916361                     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TRŽ 2 - DOD A MONTÁŽ      | KUS | 8,00  | 1 011,80   |  |
| 20 | 916362                     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TRŽ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 16,00 | 82,20      |  |
| 21 | 916363                     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TRŽ 2 - DEMONTÁŽ          | KUS | 8,00  | 40,50      |  |
| 9  |                            | Ostatní konstrukce a práce                                   |     |       | 125 553,50 |  |

Celkem:

125553,50

# SOUPIS PRACÍ



LESNÍ STAVBY, s.r.o.

Stavba: 11PL22022 Smíšená stezka Nýrsko - Bystřice nad Úhlavou

Objekt: SO 215 Opěrná zeď u Úhlavy

Rozpočet: SO 215 Opěrná zeď u Úhlavy

Objednavatel: Dobrovolný svazek obcí Úhlava

Zhotovitel dokumentace: Valbek spol. s r.o., stř. Plzeň

Zhotovitel: Valbek Plzeň

Základní cena: 2 470 319,41 Kč

Cena celková: 2 470 319,41 Kč

DPH: 494 063,88 Kč

Cena s daní: 2 964 383,29 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval

Vypracoval nabídku:

Lesní stavby, s.r.o.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Palackého 764

340 22 Nýrsko

10.04.2012

|    |         |        |                                                                                   |                                                                 |    |          |          |              |
|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
| 1  | 1       | 123314 | Zemní práce                                                                       | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 4, ODVOZ DO 5KM     | M3 | 2 022,00 | 93,32    | 188 693,04   |
|    |         |        |                                                                                   | Včetně čerpání, pažení výkopu, odvozu na skládku a skládkovného |    |          |          |              |
| 2  | 17250   |        | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                            |                                                                 | M3 | 149,00   | 200,00   | 29 800,00    |
|    |         |        | Těsnící hrázky z jílovitých zemin včetně odstranění a nákupu materiálu.           |                                                                 |    |          |          |              |
| 3  | 17481   |        | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                          |                                                                 | M3 | 475,00   | 201,30   | 95 617,50    |
| 4  | 17581   |        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU                                  |                                                                 | M3 | 33,00    | 204,56   | 6 750,48     |
| 5  | 18110   |        | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4                                       |                                                                 | M2 | 898,00   | 10,33    | 9 276,34     |
|    |         |        |                                                                                   |                                                                 |    |          |          | 330 137,36   |
| 1  |         |        | Zemní práce                                                                       |                                                                 |    |          |          |              |
| 2  |         |        | Základy                                                                           |                                                                 |    |          |          |              |
| 6  | 21361   |        | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                                     |                                                                 | M2 | 2 622,00 | 31,20    | 81 806,40    |
| 7  | 224324  |        | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30                                                     |                                                                 | M3 | 2,24     | 3 001,21 | 6 722,71     |
| 8  | 27152   |        | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                          |                                                                 | M3 | 226,00   | 453,17   | 102 416,42   |
|    |         |        |                                                                                   |                                                                 |    |          |          | 190 945,53   |
| 2  |         |        | Základy                                                                           |                                                                 |    |          |          |              |
| 3  |         |        | Svislé konstrukce                                                                 |                                                                 |    |          |          |              |
| 9  | 3272140 |        | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE S NEREZ OCHRANOU |                                                                 | M3 | 400,00   | 3 396,24 | 1 358 496,00 |
|    |         |        | včetně příplatku na zřízení kapes pro základy veřejného osvětlení a zábradlí      |                                                                 |    |          |          |              |
| 3  |         |        | Svislé konstrukce                                                                 |                                                                 |    |          |          |              |
| 4  |         |        | Vodorovné konstrukce                                                              |                                                                 |    |          |          |              |
| 10 | 46251   |        | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                                           |                                                                 | M3 | 398,00   | 377,40   | 150 205,20   |
|    |         |        |                                                                                   |                                                                 |    |          |          | 150 205,20   |
| 4  |         |        | Vodorovné konstrukce                                                              |                                                                 |    |          |          |              |
| 8  |         |        | Potrubi                                                                           |                                                                 |    |          |          |              |
| 11 | 86627   |        | CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM                                           |                                                                 | M  | 177,00   | 304,70   | 53 931,90    |
| 12 | 86646   |        | CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM                                           |                                                                 | M  | 12,00    | 1 100,21 | 13 202,52    |
|    |         |        | včetně ukotvení do ŽB piloty a vyplnění betonem                                   |                                                                 |    |          |          | 67 134,42    |
| 8  |         |        | Potrubi                                                                           |                                                                 |    |          |          |              |
| 9  |         |        | Ostatní konstrukce a práce                                                        |                                                                 |    |          |          |              |
| 13 | 911112  |        | OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM se svislou výplní                           |                                                                 | M  | 353,00   | 1 010,50 | 356 706,50   |
|    |         |        |                                                                                   |                                                                 |    |          |          |              |
| 14 | 935212  |        | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM                   |                                                                 | M  | 60,00    | 278,24   | 16 694,40    |
|    |         |        |                                                                                   |                                                                 |    |          |          | 373 400,90   |
| 9  |         |        | Ostatní konstrukce a práce                                                        |                                                                 |    |          |          |              |

Cellkem:

## SOUPIS PRACÍ



Stavba: 11PL22022 Smíšená stezka Nýrsko - Bystřice nad Úhlavou

Objekt: SO 431.1 Nové VO smíšené stezky

Rozpočet: SO 431.1 Nové VO smíšené stezky

Objednavatel: Dobrovolný svazek obcí Úhlava

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Valbek Plzeň

Základní cena: 681 336,00 Kč

Cena celková: 681 336,00 Kč

DPH: 136 267,20 Kč

Cena s daní: 817 603,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: \_\_\_\_\_ Kč

Vypracoval

Vypracoval nabídku:

Lesní stavby, s.r.o.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

10.04.2012

Palackého 764

340 22 Nýrsko



7 1 750000 Přidružená stavební výroba

CENA ZA OBJEKT CELKEM (viz rozpočet excel)

KPL

1,00

681 336,00

681 336,00

7 Přidružená stavební výroba

681 336,00

681 336,00

**Celkem:**

# SOUPIS PRACÍ



**Stavba:** 11PL22022 Smíšená stezka Nýrsko - Bystřice nad Úhlavou

**Objekt:** SO 801.1 Rekultivace ploch ZS a manip. pruhů (ZÚ - křižovatka II/190)

**Rozpočet:** SO 801.1 Rekultivace ploch ZS a manip. pruhů (ZÚ - křižovatka II/190)

**Objednavatel:** Dobrovolný svazek obcí Úhlava

**Zhotovitel dokumentace:** Valbek spol. s r.o., stř. Plzeň

**Zhotovitel:** Valbek Plzeň

**Základní cena:** 113 310,32 Kč

**Cena celková:** 113 310,32 Kč

**DPH:** 22 662,06 Kč

**Cena s daní:** 135 972,38 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval**

**Vypracoval nabídku:**

Lesní stavby, s.r.o.

**Datum zadání:**

Datum vypracování nabídky:

Palackého 764

340 22 Nýrsko

10.04.2012

|                    |        |                                                          |     |          |            |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----|----------|------------|
| <b>Zemní práce</b> |        |                                                          |     |          |            |
| 1                  | 12511  | VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2                    | M3  | 128,09   | 32,89      |
| 2                  | 17180  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ      | M3  | 72,15    | 204,47     |
| 3                  | 18110  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4              | M2  | 15,90    | 10,33      |
| 4                  | 18221  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M               | M2  | 493,95   | 12,84      |
| 5                  | 18231  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M               | M2  | 1 420,00 | 8,75       |
| 6                  | 18242  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                  | M2  | 1 913,95 | 8,34       |
| 7                  | 18247  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU                                      | M2  | 3 827,90 | 1,95       |
| 8                  | 184212 | VÝSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 10CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY | KUS | 40,00    | 430,00     |
| 9                  | 18510  | BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ                          | M2  | 815,00   | 11,50      |
| 1                  |        | <b>Zemní práce</b>                                       |     |          | 87 896,20  |
| 4                  |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                              |     |          |            |
| 10                 | 46251  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                  | M3  | 67,34    | 377,40     |
| 4                  |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                              |     |          | 25 414,12  |
|                    |        |                                                          |     |          | 25 414,12  |
|                    |        |                                                          |     |          | 113 310,32 |

# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

alkce:VO cyklostezka Nýrsko Bystřice  
verze s LV LED 32W

|                            |     |      |        |      |       |        |
|----------------------------|-----|------|--------|------|-------|--------|
| kabel cyky 4x10            | 900 | 93   | 83700  | 20   | 18000 | 101700 |
| kabel cyky 3x1,5           | 170 | 12   | 2040   | 10   | 1700  | 3740   |
| stožár SL6                 | 17  | 5950 | 101150 | 500  | 8500  | 109650 |
| výložník 2x2               | 17  | 1500 | 25500  | 100  | 1700  | 27200  |
| stožárová výzbroj          | 17  | 440  | 7480   | 150  | 2550  | 10030  |
| stožárový základ           | 17  | 1300 | 22100  | 300  | 5100  | 27200  |
| svítidlo LV 136 1x36W      | 17  | 6670 | 113390 | 50   | 850   | 114240 |
| trubice 36W                | 17  | 65   | 1105   | 10   | 170   | 1275   |
| přípojková skříň           | 1   | 3600 | 3600   | 500  | 500   | 4100   |
| pojstky                    | 3   | 75   | 225    | 10   | 30    | 255    |
| kopoflex 40                | 720 | 19   | 13680  | 15   | 10800 | 24480  |
| drát zemní                 | 750 | 21   | 15750  | 15   | 11250 | 27000  |
| svorka SR                  | 40  | 32   | 1280   | 20   | 800   | 2080   |
| folie                      | 720 | 5    | 3600   | 10   | 7200  | 10800  |
| pronájem plošiny           | 8   | 450  | 3600   |      |       | 3600   |
| pronájem jeřábu            | 8   | 550  | 4400   |      |       | 4400   |
| výkop a zához rýhy         | 720 | 230  | 165600 |      |       | 165600 |
| dokumentace skut.provedení | 1   | 1500 | 1500   |      |       | 1500   |
| výchozí revize             | 1   |      |        | 1500 | 1500  | 1500   |
|                            |     |      | 569700 |      | 70650 | 640350 |

příloha SO 431.1 VO - 2. část

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

akce: Přípojka VO Bystřice

| název                             | počet | materiál |       | montáž  |       | celková |
|-----------------------------------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|
|                                   |       | cena/mj  | cena  | cena/mj | cena  | cenaM+M |
| kabel AS 4x16                     | 410   | 31       | 12710 | 25      | 10250 | 22960   |
| svorka stožárová koncová          | 2     | 83       | 166   | 55      | 110   | 276     |
| svorka stožárová průběžná         | 12    | 81       | 972   | 55      | 660   | 1632    |
| svorka připojovací samozařezávací | 10    | 45       | 450   | 45      | 450   | 900     |
| stožárový úchyt                   | 14    | 85       | 1190  | 55      | 770   | 1960    |
| trubka ochranná                   | 6     | 38       | 228   | 30      | 180   | 408     |
| kopoflex 50                       | 10    | 19       | 190   | 10      | 100   | 290     |
| folie                             | 10    | 5        | 50    | 10      | 100   | 150     |
| výkop a zához rýhy                | 10    | 230      | 2300  |         |       | 2300    |
| stykač 3F                         | 1     | 650      | 650   | 35      | 35    | 685     |
| jistič 25/1                       | 1     | 160      | 160   | 35      | 35    | 195     |
| pronájem plošiny                  | 8     | 550      | 4400  |         |       | 4400    |
| pásek bandimex se svorkou         | 30    | 46       | 1380  | 15      | 450   | 1830    |
| dokumentace skuteč.provedení      | 1     | 1500     | 1500  |         |       | 1500    |
| výchozí revize                    | 1     |          |       | 1500    | 1500  | 1500    |
|                                   |       |          | 26346 |         | 14640 | 40986   |

