


Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihozápad, registrační číslo projektu **CZ.1.14/1.5.00/31.03146**



SMLOUVA O DÍLO

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

DIČ: CZ00255921

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Rubáš, starosta města, tel. +420 376377811, e-mail: info@mestonyrsko.cz

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o.

Se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7565

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel, Václav Svoboda, jednatel, tel. 376 571 106, e-mail: lesnistavby@lesnistavby.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel, tel. 376 571 106, e-mail: lesnistavby@lesnistavby.cz

bankovní spojení: KB, a.s. Klatovy

číslo účtu: 9796140287/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

Novostavba MK u hydroglobu a rekonstrukce Thámovy ulice v Nýrsku

Předmětem veřejné zakázky je vybudování místní komunikace a rekonstrukce navazující místní komunikace.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě.
- j) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
- k) vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních
- l) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních
- m) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen
- n) Poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části.
- o) Provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) prováděcí projektové dokumentace zpracované v roce 2014 projektantem MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IČ 28057198 vč. soupisu prací s výkazem výměr
- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- c) dle nabídky zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně

provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
4. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu, apod.
5. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
6. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.
9. Podklady pro provedení díla jsou:
 - a. projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
 - b. položkový rozpočet nazvaný v nabídce jako soupis prací vč. výkazu výměr
 - c. stavební povolení a ostatní podmínky obsažené v dokladech v projektové dokumentaci

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškerou příslušnou dokumentaci pro provedení díla dle této smlouvy, zejména převzal projektovou dokumentaci dle tohoto článku smlouvy a stavební povolení dle tohoto článku smlouvy.

10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, registrační číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/31.03146.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště: *Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.*

Zahájení stavebních prací: *bez zbytečného odkladu po předání staveniště*

Dokončení stavebních prací: *nejpozději do 19. června 2015*

- Předání a převzetí díla: *do 7 kalendářních dnů po dokončení stavebních prací*
2. Místo plnění předmětu smlouvy: *město Nýrsko*
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by před realizací DÍLA nebo v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (*prodloužení očekávané doby veřejné zakázky, vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla apod.*), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Cena celkem v Kč bez DPH	5 897 514,84
DPH 21% v Kč	1 238 478,12
Cena celkem v Kč včetně DPH	7 135 992,96

(slovy: Sedmmilionůjednostotřicetpětstisícdevětsetdevadesát dva/96 korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstům cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele (**např. z důvodu neposkytnutí dotace apod.**) pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. **Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele.** Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené

náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Úhrada zůstatku bude vázána na vystavení konečné faktury (*zůstatek musí být minimálně ve výši 10% celkové ceny zakázky*), jejíž splatnost bude 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Dan z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
5. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
6. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení účetního dokladu a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu **CZ.1.14/1.5.00/31.03146** a přesný název projektu „**Novostavba MK u hydroglobu a rekonstrukce Thámovy ulice v Nýrsku**“
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení stavenišť.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním DÍLA“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, které musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je

nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávaní případných dodatečných prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2024. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům **ROP NUTS II Jihozápad**, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
4. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu (**ROP NUTS II Jihozápad**) a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.

10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
20. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
29. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
30. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
32. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram, který předá zhotovitel objednateli a bude platný po celou dobu provádění díla.

33. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
34. Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento subdodavatel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí.
35. Zhotovitel je povinen zpracovat aktuální kontrolní a zkušební plán před zahájením stavebních prací, nejpozději do 10 dní po uzavření smlouvy a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem
36. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předávat 1 x měsíčně objednateli po jednom vyhotovení na el. nosiči. Fotodokumentace bude obsahovat v popisu datum a lokalizaci. Dále je zhotovitel povinen zpracovávat pravidelně nejm. 1 x měsíčně zprávy o postupu prací a tyto předávat objednateli v listinné formě.
37. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro zhotovení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené PDPS nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
38. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
39. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.

40. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně subdodavatele uvedené v seznamu subdodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli oznamovat jakoukoliv změnu tohoto seznamu subdodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací na celku díla. Pokud objednatel změnu subdodavatele neschválí, oznámí tuto skutečnost písemně bez zbytečného odkladu zhotoviteli s uvedením konkrétních věcných důvodů, proč změna subdodavatele není přípustná.
41. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
- ke změně subdodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a
 - nový subdodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval původní subdodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží
 - objednatel změnu subdodavatele po prokázání shora uvedených podmínek akceptoval
42. Zhotovitel se výslovně zavazuje provést dílo v souladu s podklady dle čl. II. odst. 2.8. této smlouvy a současně v souladu se závazky a prohlášeními uvedenými v nabídce zhotovitele.
43. Dokončení díla zhotovitel prokáže úspěšným provedením všech sjednaných zkoušek dle odsouhlaseného plánu KZP.
44. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho subdodavatelem, není-li uveden v seznamu subdodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení na realizaci díla, nebo seznamu subdodavatelů schváleném zhotovitelem dle čl. II. odst. 2.13. této smlouvy, stal dodavatel, který jako uchazeč (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení na realizaci díla, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele bez DPH a celkovou nabídkovou cenou subdodavatele bez DPH, kterou jako uchazeč nabídl v zadávacím řízení na realizaci díla.
45. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynule česky nebo slovensky jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
46. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli 1 ks PD v papírové podobě.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané PD.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcem sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
 - geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle zadání veřejné zakázky, samostatné zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních)
 - geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v deseti vyhotoveních)
 - souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve 3 vyhotoveních)
 - seznam subdodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení díla dle této smlouvy s uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací
 - geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 7 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

2. Objednatel požaduje, aby **celá stavba**, která se stává vlastnictvím objednatele, byla v průběhu její realizace zhotovitelem pojištěna. Výše pojistného plnění musí odpovídat nabídkové ceně díla včetně DPH a trvání pojištění musí odpovídat době realizace díla + 4 měsíce. Plnění z pojistné smlouvy bude ve prospěch objednatele. Platnost dokladu o pojištění stavby v případě změny termínů je povinen udržovat zhotovitel.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání

vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamační za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamační.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, nesplňují-li ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel oznámil zhotoviteli, že obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.
8. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud vydané rozhodnutí o výši dotace nebude v dostatečné míře zajišťovat veškeré náklady spojené s realizací akce a zároveň z tohoto důvodu učiní objednatel rozhodnutí o dodatečném zajištění financování předmětu plnění této smlouvy z vlastních zdrojů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem oznámení tohoto rozhodnutí zhotoviteli.
9. Pokud objednatel neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, tato smlouva se ruší od počátku bez nároku kterékoliv smluvní strany na náhradu případných vzniklých nákladů.

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Nýrsku dne: 29. 10. 2014

V Nýrsku dne:

29-10-2014


.....
za Město Nýrsko
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
(objednatel)

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy


.....
Lesní stavby, s.r.o.
Ing. Jiří Svejkský, jednatel
Václav Svoboda, jednatel
(zhotovitel)

LESNÍ STAVBY, s.r.o.
Přátelů 764, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 100, fax: 376 572 299
IČO: 648 34 942, DIČ: CZ64834942
registrační číslo 26, 9, 1000 H
vlastní právo 11, 1000 H

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: harmonogram prací (*předloží zhotovitel před uzavřením SOD*)

Příloha č. 3: pojistné smlouvy dle Oddílu III., čl. II (*předloží zhotovitel před uzavřením SOD*)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NYR2014
Stavba: NÝRSKO - THÁMOVA ULICE A LOKALITA U HYDROGLOBU

KSO:
Místo: CC-CZ: 30.9.2014
Datum:

Zadavatel: MĚSTO NÝRSKO
IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042

Uchazeč: Lesní stavby s.r.o.
IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042

Poznámka:

Cena bez DPH		5 897 514,84
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 238 478,12
snížená	15,00%	
Cena s DPH	V CZK	7 135 992,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NYR2014

Stavba: NÝRSKO - THÁMOVA ULICE A LOKALITA U HYDROGLOBU

Místo:

Datum:

30.09.2014

Zadavatel:

MĚSTO NÝRSKO

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč:

Lesní stavby s.r.o.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2508A	NÝRSKO TECHNICKÁ VYBAVENOST - LOKALITA U HYDROGLOBU	4 248 912,53	5 141 184,16	STA
0613	NÝRSKO - THÁMOVA ULICE 2014	1 648 602,31	1 994 808,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

NÝRSKO - THÁMOVA ULICE A LOKALITA U HYDROGLOBU

Objekt:

2508A - NÝRSKO TECHNICKÁ VYBAVENOST - LOKALITA U HYDROGLOBU-ZMENA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO NÝRSKO

Uchazeč:

Lesní stavby s.r.o.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.09.2014

IČ:

DIČ:

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		4 248 912,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 248 912,53	21,00%	892 271,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 141 184,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÝRSKO - THÁMOVA ULICE A LOKALITA U HYDROGLOBU

Objekt:

2508A - NÝRSKO TECHNICKÁ VYBAVENOST - LOKALITA U HYDROGLOBU-ZMENA

Místo:

Datum: 30.09.2014

Zadavatel:

MĚSTO NÝRSKO

Uchazeč:

Lesní stavby s.r.o.

Projektant: MACÁN PROJEKCE D5 s.r

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 248 912,53

HSV - Práce a dodávky HSV

4 185 912,53

1 - Zemní práce	418 169,46
2 - Zakládání	60 077,43
4 - Vodorovné konstrukce	28 800,00
5 - Komunikace	2 221 637,42
8 - Trubní vedení	199 276,55
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 257 951,67
99 - Přesun hmot	90 324,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

63 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	41 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NÝRSKO - THÁMOVA ULICE A LOKALITA U HYDROGLOBU

Objekt:

2508A - NÝRSKO TECHNICKÁ VYBAVENOST - LOKALITA U HYDROGLOBU-ZMENA

Místo:

Datum: 30.09.2014

Zadavatel:

MĚSTO NÝRSKO

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč:

Lesní stavby s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 248 912,53	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 185 912,53	
D	1		Zemní práce				418 169,46	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	20,000	24,56	491,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	P		<i>Poznámka k položce: Stávající chodníky na ZÚ</i>					
2	K	113107162	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	300,000	29,92	8 976,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Vozovky areálu teplárny - viz. situace</i>					
3	K	113107182	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	300,000	36,16	10 848,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	90,000	30,00	2 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	P		<i>Poznámka k položce: Stávající obrubníky Teplárna - viz. situace</i>					
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	8,000	174,67	1 397,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN					
6	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	858,000	16,88	14 483,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		(1620+2670)*0,2		858,000			
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	627,000	32,78	20 553,06	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		(1434+180+498-858)/2		627,000			
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	627,000	1,89	1 185,03	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
9	K	123202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	627,000	92,59	58 053,93	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		(1434+180+498-858)/2		627,000			
10	K	123202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost	m3	627,000	3,29	2 062,83	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4					
11	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	79,800	250,00	19 950,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		399*0,4*0,5		79,800			
12	K	132301109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	79,800	2,00	159,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4					
13	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	142,800	200,00	28 560,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	P		<i>Poznámka k položce: Připojky uličních vpustí, celkem délka 58 + 61 m</i>					
	VV		(58+61)*1,5*0,8		142,800			
14	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	142,800	2,00	285,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4					
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	416,500	41,77	17 397,21	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		(58+61)*2*1,75		416,500			
16	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	416,500	11,27	4 693,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
17	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	82,000	19,00	1 558,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce: Ornice pro ohumšování svahů</i>					
	VV		(552+268)*0,1		82,000			
18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 162,000	40,00	46 480,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	P		<i>Poznámka k položce: Přebytečný výkop na skládky, bude účtováno dle skutečných skládek</i>					
	VV		1253-171+80		1 162,000			
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	82,000	68,94	5 653,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Ornice pro ohumusování</i>					
20	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	171,000	42,31	7 235,01	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	P		<i>Poznámka k položce: Náryp silniční tělesa</i>					
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 162,000	11,29	13 118,98	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
22	K	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	2 091,600	20,00	41 832,00	
	VV		1162*1,8 Přepočtené koeficientem množství		2 091,600			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	143,000	58,12	8 311,16	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
24	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	29,000	228,05	6 613,45	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
25	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	29,000	16,88	489,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
26	K	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	820,000	16,88	13 841,60	
27	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	20,500	109,44	2 243,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícní směs travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		820*0,025 Přepočtené koeficientem množství		20,500			
28	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	3 909,000	9,00	35 181,00	
29	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	268,000	28,55	7 651,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
30	K	182201101	Svahování násypů	m2	552,000	24,96	13 777,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
31	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	820,000	27,30	22 386,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
D	2		Zakládání				60 077,43	
32	K	212752213	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	399,000	150,57	60 077,43	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tratvody z drenážních trubek se zařízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm					
D	4		Vodorovné konstrukce				28 800,00	
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z betonu	m3	16,000	1 800,00	28 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z betonu					
	P		<i>Poznámka k položce: Lože pro drenáž</i>					
D	5		Komunikace				2 221 637,42	
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150 mm	m2	640,000	70,00	44 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: podkladní vrstva - viz vzorový příčný řez</i>					
	VV		23+332+52+16+67+4+4+15*2+4+19*2+4+4+31*2		640,000			
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 200 mm	m2	3 118,500	90,00	280 665,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm					
	VV		1463*1,1+1080*1,1+203*1,1+89*1,1		3 118,500			
36	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 080,000	100,00	108 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 150					
	VV		1080		1 080,000			
37	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	1 755,000	120,00	210 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 200					
	VV		1463+203+89		1 755,000			
39	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 543,000	12,00	30 516,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	VV		1080+1463		2 543,000			
110	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 463,000	169,00	247 247,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm					
	VV		138+3+5+365+275+334+170+173		1 463,000			
40	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 080,000	202,00	218 160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po ztuhnutí tl. 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Určeno v grafickém prostředí PC viz situace</i>					
	VV		1080		1 080,000			
109	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 463,000	236,00	345 268,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm					
107	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 080,000	272,00	293 760,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 70 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Určeno v grafickém prostředí PC viz situace</i>					
	VV		1080		1 080,000			
41	K	594411111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	m2	6,000	934,92	5 609,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomažsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty					
	P		<i>Poznámka k položce: Určeno v grafickém prostředí PC viz situace</i>					
42	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	510,000	180,00	91 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		490+20		510,000			
44	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	256,000	182,00	46 592,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrotlísovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: barevná tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 6					
45	M	592452630	dlažba 20x20x6 cm barevná	m2	245,000	227,00	55 615,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrotlísovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba 20 x 20 x 6					
46	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	20,000	386,00	7 720,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrotlísovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6					
47	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	358,000	160,00	57 280,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		203+12+12+15+19+33+33+31		358,000			
48	M	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	234,000	199,00	46 566,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrotlísovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 20 x 8					
	VV		203+31		234,000			
49	M	592452620	dlažba 16x24x8 cm barevná	m2	66,000	245,00	16 170,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrotlísovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba 16x24x8					
111	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	58,000	386,00	22 388,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrotlísovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6					
	VV		12+12+15+19		58,000			
108	K	597661111	Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	103,500	897,40	92 880,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rigol dlažděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných					
	VV		207*0,5		103,500			
D	8		Trubní vedení				199 276,55	
50	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	58,000	69,82	4 049,56	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
	P		Poznámka k položce: Připojky uličních vpustí - viz. situace					
51	M	286111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	12,000	377,00	4 524,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizační trubky hladké podle prEN 13476, ČSN EN 1401 hladké hrdlované, SN 4 DN 150 D 160 x 3,6 x 5000 mm					
52	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	50,000	73,08	3 654,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250					
	P		Poznámka k položce: Zatrubnění příkopu na ZÚ					
53	M	286111240	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 250 x 6,1 x 5000 mm	kus	10,000	1 192,00	11 920,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizační trubky hladké podle prEN 13476, ČSN EN 1401 hladké hrdlované, SN 4 DN 250 D 250 x 6,1 x 5000 mm					
54	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	11,000	75,88	834,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300					
	P		Poznámka k položce: Napojení horské vpustí					
55	M	286111220	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm	kus	3,000	1 893,00	5 679,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizační trubky hladké podle prEN 13476, ČSN EN 1401 hladké hrdlované, SN 4 DN 300 D 315 x 7,7 x 5000 mm					
56	K	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikostí 1200/600 mm	kus	2,000	27 500,00	55 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikostí 1200/600 mm, včetně dlažby - viz. výkres					
57	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	20,000	899,50	17 990,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
58	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	20,000	230,18	4 603,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5					
59	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	20,000	247,50	4 950,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní TBV-Q 450/295/5b 45 x 30 x 5					
60	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	20,000	325,05	6 501,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5					
61	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	20,000	173,25	3 465,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5					
62	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	20,000	562,00	11 240,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300					
63	M	592238500	skruž se zápchovou uzávěrou DN 150PVC	kus	20,000	230,18	4 603,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí					
64	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 50 do 100 kg	kus	20,000	428,15	8 563,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivé přes 50 do 100 kg					
65	M	592238730	mříž M1 D400 DIN 19583-13 500/500 mm	kus	8,000	2 235,00	17 880,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž M D400 DIN 19583-13 500/500 mm					
66	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	12,000	2 235,00	26 820,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm					
67	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	1 235,30	4 941,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					
68	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	685,97	2 057,91	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 257 951,67	
69	K	91113	Osazení a montáž vjezdových vrat a vstupní branky, včetně dodávky	ks	1,000	42 480,00	42 480,00	
	PP		Vrata a branka do areálu teplárny, viz. výkres příloha PD					
70	K	91123	Zřízení plotu u teplárny - pletivo poplast na podezdívku z bet. dílců, včetně základu a dodávky materiálu - viz příloha PD	m	33,000	1 098,00	36 234,00	
71	K	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	kus	8,000	124,00	992,00	
72	M	404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL HK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 šestúhelníková značka P6 "STOP" rozměr 700 AL- 3M reflexní					
73	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	2,000	915,00	1 830,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL HK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,I14 500 x 500 mm AL- 3M reflexní tř.1					
74	M	404442760	značka svíslá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	4,000	1 230,00	4 920,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL HK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP 26a, IP 26b 1000x500 mm AL- 3M reflexní					
75	M	40440400000	Sloupek na dopravní značku s patkou	ks	8,000	1 781,50	14 252,00	
93	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	850,000	91,14	77 469,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže					
	P		Poznámka k položce: Přídlažba u obrubníku - 1 řada kostky D10					
94	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	55,250	1 800,00	99 450,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)					
	P		Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2					
95	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	850,000	147,54	125 409,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
96	M	583802110	Obrubníky kamenné přímé OP6 15x25	m	850,000	542,00	460 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (skupina mat. I/2) OP 6 15 x 25, včetně obloukových viz. poznámka					
	P		Poznámka k položce: obrubník přímý 681 m poloměr R1 23,5m, R2 51 m, R3 36 m, R4 6,5 m, R5 3,6m, R8 50,6m,					
79	K	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	249,000	119,00	29 631,00	
80	M	592175120	obrubník BEST-PARKAN I 50x5x20 cm přírodní	kus	500,000	26,40	13 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 PARKAN I 50 x 5 x 20					
97	K	0002	Sanace neúnosného podloží, výměnou zeminy za vrstvu šterkodrti tl. 300mm a použití triaxiální geomříže TriAx dle skladby uvedené v TZ, včetně přesunu hmot a dodávky materiálu	m2	1 200,000	23,00	27 600,00	
	PP		Sanace neúnosného podloží, výměnou zeminy za vrstvu šterkodrti tl. 300mm a použití triaxiální geomříže TriAx dle skladby uvedené v TZ, včetně přesunu hmot a dodávky materiálu					
112	K	0028	Montáž a dodávka svítidla Indal Mini Luma Lite 30 LED, 30W, optika R4, bez stmívání, sloupky 6m, včetně rozvaděče a betonového základu		11,000	21 000,00	231 000,00	
	PP		Montáž a dodávka svítidla Indal Mini Luma Lite 30 LED, 30W, optika R4, bez stmívání, sloupky 6m, včetně rozvaděče a betonového základu					
	D	99	Přesun hmot				90 324,67	
85	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živčným	t	4 007,680	14,58	58 431,97	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
86	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	50,000	143,04	7 152,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
87	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	30,000	419,37	12 581,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek nebo s naložením na dopravní prostředek, se záspem jam po odstraněných sloupcích a s jeho ztuhnutím silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek					
88	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	149,100	12,00	1 789,20	
89	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	596,400	1,00	596,40	
	VV		149,1*4 Přepočtené koeficientem množství		596,400			
90	K	979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	54,300	180,00	9 774,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				63 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				41 000,00	
98	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Ks	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vytýčení prostorové polohy stavby					
99	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vytýčení podrobných bodů stavby - obrubníky, vpustí atd					
100	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Ks	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení geometrického plánu pro vklad na katastrální úřad					
102	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Ks	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Projektová dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 ks paré					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				12 000,00	
103	K	030001000	Zařízení staveniště	Ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení, provoz, demontáž, příprava plochy pro zařízení staveniště, pronájem stavební buňky, oplocení a chemického WC po dobu stavby, uvedení zařízení staveniště do původního stavu					
104	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž, demontáž a pronájem dočasného dopravního značení po dobu stavby viz dopravní opatření					
	D	VRN9	Ostatní náklady				10 000,00	
105	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností: 1 x velkoplošný panel - billboard ve formátu 2500 x 1500 po dobu stavby					
106	K	091504000a	Náklady související s publikační činností	Ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností: 1 x pamětní deska min. velikost 300 x 400 mm trvalého charakteru po dokončení stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
NÝRSKO - THÁMOVA ULICE A LOKALITA U HYDROGLOBU
Objekt:
0613 - NÝRSKO - THÁMOVA ULICE 2014

KSO:
Místo:
Zadavatel:
MĚSTO NÝRSKO
Uchazeč:
Lesní stavby s.r.o.
Projektant:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2014
IČ:
DIČ:
IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 648 602,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 648 602,31 0,00	21,00% 15,00%	346 206,49 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 994 808,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NÝRSKO - THÁMOVA ULICE A LOKALITA U HYDROGLOBU

Objekt:

0613 - NÝRSKO - THÁMOVA ULICE 2014

Místo:

Datum: 30.09.2014

Zadavatel:

MĚSTO NÝRSKO

Uchazeč:

Lesní stavby s.r.o.

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 648 602,31

HSV - Práce a dodávky HSV

1 609 602,31

1 - Zemní práce	378 577,88
2 - Zakládání	53 249,60
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	12 608,00
5 - Komunikace	818 465,68
8 - Trubní vedení	82 533,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	264 167,43
99 - Přesun hmot	14 777,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NÝRSKO - THÁMOVA ULICE A LOKALITA U HYDROGLOBU

Objekt:

0613 - NÝRSKO - THÁMOVA ULICE 2014

Místo:

Datum: 30.09.2014

Zadavatel:

MĚSTO NÝRSKO

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč:

Lesní stavby s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 648 602,31	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 609 602,31	
D	1	Zemní práce					378 577,88	
60	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	180,000	32,24	5 803,20	CS ÚRS 2013 01
	PP	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár						
	P	Poznámka k položce: Stávající chodníky, zaměření stávajícího stavu						
	VV	113+67			180,000			
1	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	350,000	104,00	36 400,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
	P	Poznámka k položce: Stávající asfaltový kryt viz skutečné zaměření						
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	175,000	30,00	5 250,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
	P	Poznámka k položce: Stávající obrubníky, zmaření stávajícího stavu						
	VV	64+7+18+34+52			175,000			
4	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	860,000	92,59	79 627,40	CS ÚRS 2013 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3						
	P	Poznámka k položce: Viz tabulka kubatur						
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	106,000	150,00	15 900,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
	P	Poznámka k položce: Připojky uličních vpustí						
	VV	(8+8+6+8+7+7+5+4)*2*1			106,000			
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	106,000	2,00	212,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
	P	Poznámka k položce: Připojky uličních vpustí						
7	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	32,000	250,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
	P	Poznámka k položce: Podélná drenáž						
	VV	200*0,4*0,4			32,000			
70	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	998,000	40,00	39 920,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m						
	P	Poznámka k položce: Přebytečný výkopek, bude účtováno dle skutečných skládek						
	VV	860+106+32			998,000			
71	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 968,000	40,00	78 720,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						
	P	Poznámka k položce: Přebytečný výkop						
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	106,000	58,12	6 160,72	CS ÚRS 2013 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
	P	Poznámka k položce: Připojky uličních vpustí						
9	M	583312000	kamenivo těžené zdsypový materiál	t	190,800	198,00	37 778,40	CS ÚRS 2013 01
	PP	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu zásypový						
	VV	106*1,8 Přepočtené koeficientem množství			190,800			
84	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 434,500	12,00	17 214,00	CS ÚRS 2013 01
	PP	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním						
	VV	1418,5+16			1 434,500			
10	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	385,000	15,04	5 790,40	CS ÚRS 2013 01
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes						
	P	Poznámka k položce: Viz situace						
	VV	39+16+40+33+35+33+25+45+80+11+28			385,000			
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,625	109,44	1 053,36	CS ÚRS 2013 01
	PP	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková						
	VV	385*0,025 Přepočtené koeficientem množství			9,625			
12	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1 : 5 tl vrstvy do 150 mm	m2	385,000	37,76	14 537,60	CS ÚRS 2013 01
	PP	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
	P	Poznámka k položce: Viz situace						
13	M	103715000	ornice	m3	38,500	680,80	26 210,80	CS ÚRS 2013 01
	PP	hnojiva humusová substrát zahradnický B VL						
	VV	385*0,1			38,500			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání					53 249,60
14	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	24,000	725,40	17 409,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	P		Poznámka k položce: Podélná drenáž					
	VV		200*0,4*0,3	24,000				
15	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	8,000	1 800,00	14 400,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	P		Poznámka k položce: Lože pro podélnou drenáž					
16	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	200,000	107,20	21 440,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	P		Poznámka k položce: Viz situace					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					12 608,00
17	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	10,000	467,00	4 670,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	P		Poznámka k položce: Viz situace					
18	M	592284090	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	63,000	126,00	7 938,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády provedení: přírodní /dl x š (D) x vl / 16 x 16 x 60					
D 5			Komunikace					818 465,68
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 294,000	70,00	90 580,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		Poznámka k položce: Viz situace a vzorový příčný řez					
	VV		1155+16+123	1 294,000				
20	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 418,500	90,00	127 665,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Viz situace a vzorový příčný řez					
	VV		1155*1,1+25+123	1 418,500				
21	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 155,000	12,00	13 860,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	P		Poznámka k položce: Viz situace a vzorový příčný řez					
22	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 155,000	169,00	195 195,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	P		Poznámka k položce: Viz situace a vzorový příčný řez					
23	K	577165112	Asfaltový beton vrstva (ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 155,000	272,00	314 160,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	P		Poznámka k položce: Viz situace a vzorový příčný řez					
24	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	16,000	180,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	P		Poznámka k položce: Viz situace					
25	M	592452630	betonová dlažba tl. 60 mm 20 x 10 x 6 cm	m2	16,000	260,48	4 167,68	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch 20 x 10 x 6					
26	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	123,000	160,00	19 680,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	P		Poznámka k položce: Viz situace a vzorový příčný řez					
	VV		27+27+17+17+17+18	123,000				
28	M	592453170	betonová dlažba tl. 80 mm 20 x 20 x 8 cm	m2	105,000	199,00	20 895,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná 20 x 20 x 8 cm					
29	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	18,000	386,00	6 948,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarové jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8					
59	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	25,000	897,40	22 435,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných					
	P		Poznámka k položce: Viz situace a vzorový příčný řez					
	VV		3+6+3+3+5,5+4,5	25,000				
D 8			Trubní vedení					82 533,72
30	K	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	8,000	354,40	2 835,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí					
	P		Poznámka k položce: Napojení uličních vpustí na stávající kanalizaci kamenin DN300					
31	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	53,000	526,00	27 878,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150 včetně šterkopiskového lože, obsypu v prohozeného výkopu a dodávky materiálu					
	P		Poznámka k položce: Viz situace					
	VV		8+8+6+8+7+7+5+4	53,000				
32	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	899,50	7 196,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Viz situace					
33	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	8,000	230,18	1 841,44	CS ÚRS 2013 01
PP			prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x					
34	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/ 350/ 3a, 45x35x5 cm	kus	8,000	286,00	2 288,00	CS ÚRS 2013 01
PP			prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5					
35	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	8,000	247,50	1 980,00	CS ÚRS 2013 01
PP			prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní TBV-Q 450/295/5b 45 x 30 x 5					
36	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/ 6a 45x30x5 cm	kus	8,000	209,00	1 672,00	CS ÚRS 2013 01
PP			prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5					
37	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/ 60/ 10a, 39x6x5 cm	kus	8,000	173,25	1 386,00	CS ÚRS 2013 01
PP			prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5					
38	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 50 do 100 kg	kus	8,000	428,15	3 425,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg					
39	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	8,000	2 235,00	17 880,00	CS ÚRS 2013 01
PP			prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm					
40	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	8,000	562,00	4 496,00	CS ÚRS 2013 01
PP			prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300					
42	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	1 152,00	6 912,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
P			Poznámka k položce: Viz situace					
41	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	685,97	2 743,88	CS ÚRS 2013 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy					
P			Poznámka k položce: viz situace					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					264 167,43
43	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	134,40	537,60	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž svisté dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
44	M	404442760	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	4,000	1 230,00	4 920,00	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. I obdélníkové značky IP 26a, IP 26b 1000x500 mm AL- 3M reflexní					
45	K	914511112	Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	568,00	2 272,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
46	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	503,00	2 012,00	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté sloupky Zn 60 - 350					
47	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	4,000	503,70	2 014,80	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté patky hliníkové HP 60					
48	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	4,000	14,95	59,80	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté víčka plastová na					
49	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	8,000	51,75	414,00	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté upínací svorky na sloupek US 60					
50	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého	m	303,000	91,14	27 615,42	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže					
P			Poznámka k položce: Viz situace					
VV			22+23+22+18+23+8+9+24+21+14+16+14+24+29+10+26		303,000			
72	M	583801230	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř	t	7,272	1 800,00	13 089,60	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálů I/2) vel. 8/10 cm šedá tř.II					
P			Poznámka k položce: t = 8,5 m2					
VV			303*0,024 Přepočtené koeficientem množství		7,272			
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	12,000	136,00	1 632,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
P			Poznámka k položce: Viz situace					
53	M	592175090	obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	24,000	49,50	1 188,00	CS ÚRS 2013 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 50 x 8 x 25					
73	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	303,000	147,54	44 704,62	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV			22+23+22+18+23+8+9+24+21+14+16+14+24+29+10+26		303,000			
74	M	583802110	krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80	m	303,000	285,00	86 355,00	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) krajníky silniční kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina materiálů I/2) KS 3 13 x 20 x 30-80 cm					
56	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	14,000	62,50	875,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
75	K	0002	Sanace neúnosného podloží, výměnou zeminy za vrstvu šterkodrti tl. 300mm a použití triaxiální geomříže TriAx dle skladby uvedené v TZ, včetně přesunu hmot a dodávky materiálu	m2	400,000	23,00	9 200,00	
PP			Sanace neúnosného podloží, výměnou zeminy za vrstvu šterkodrti tl. 300mm a použití triaxiální geomříže TriAx dle skladby uvedené v TZ, včetně přesunu hmot a dodávky materiálu					
P			Poznámka k položce: Předpokládaný rozsah sanací					
83	K	0027	Montáž osvětlovacího bodu SCHREDER 100 W včetně betonového základu a dodávky svítidla, sloup 6m a rozvodnice	ks	5,000	10 500,00	52 500,00	
PP			Montáž osvětlovacího bodu SCHREDER 100 W včetně betonového základu a dodávky svítidla a rozvodnice					
P			Poznámka k položce: Viz situace					
D	99		Přesun hmot					14 777,59
57	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	172,275	70,00	12 059,25	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava suti nebo vybraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km					
P			Poznámka k položce: Bude účtováno dle skutečných skládek					
58	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	516,825	1,00	516,83	CS ÚRS 2013 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: Bude účtováno dle skutečných skládek					
	VV		172,275*3 Přepočtené koeficientem množství		516,825			
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	417,744	5,27	2 201,51	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				39 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				27 000,00	
76	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vytýčení prostorové polohy stavby					
77	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Ks	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vytýčení podrobných bodů stavby - obrubníky, vpusti atd					
78	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení geometrického plánu pro vklad na katastrální úřad					
80	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Projektová dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 ks paré					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				12 000,00	
81	K	030001000	Zařízení staveniště	Ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení, provoz, demontáž, příprava plochy pro zařízení staveniště, pronájem stavební buňky, oplocení a chemického WC po dobu stavby, uvedení zařízení staveniště do původního stavu					
82	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž, demontáž a pronájem dočasného dopravního značení po dobu stavby viz dopravní opatření					