

Smlouva o dílo

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ 00255921

zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem, starostou města

dále jen „objednatel“

a

2.

Lesní stavby, s.r.o.

se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

zastoupena Ing. Jiřím Svejkovským, jednatelem, Václavem Svobodou, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce (díla): **NÝRSKO - PŘÍPOJKY PRO AREÁL PRŮMYSLOVÉ ZÓNY.**

Specifikace díla: *Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je výstavba vodovodní přípojky (SO 01) a kanalizační přípojky (SO 02) pro areál průmyslové zóny ve městě Nýrsku dle projektové dokumentace zpracované společností VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy.*

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo nejpozději do 30. listopadu 2014.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

	cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	cena v Kč vč. DPH
SO 01 Vodovodní přípojka	839 877,-	176 374,-	1 016 251,-
SO 02 Kanalizační přípojka	347 870,-	73 053,-	420 923,-
Celková nabídková cena	1 187 747,-	249 427,-	1 437 174,-

Článek IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené činnosti budou hrazeny po jejich dokončení. Faktury na SO 01 a SO 02 mohou být vystaveny při předání a převzetí jednotlivých částí a budou uhrazeny po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
2. Smluvní splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů po doručení objednateli.
3. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
 - označení faktury,
 - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
 - náležitosti pro daňové účely
 - podpis oprávněného zástupce zhotovitele
4. Veškeré náklady, které by mohly vzniknout při plnění nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
5. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 5 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
6. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
7. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **60** měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI. Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.


Článek VII. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Nýrsku dne 14.10.2014


.....
za Město Nýrsko **MĚSTO NÝRSKO**
Ing. Miloslav Rubáš **340 22 NÝRSKO**
starosta města **okres Klatovy**
objednatel

 **LESNÍ STAVBY, s.r.o.**
Palackého 764, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 574 106, fax: 376 572 280
IČO: 618 34 042, DIČ: CZ64834042
registrováno dne 26. 3. 1996 u Klatovského soudu
v Nýrsku, oddíl B, vložka číslo

.....
Lesní stavby, s.r.o.
Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
Václav Svoboda, jednatel
zhotovitel

Příloha: oceněný soupis prací (výkaz výměr)

SLEPÝ ROZPOČET

počet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	Vodovodní přípojka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
VS064	NÝRSKO PŘÍPOJKY PRO AREÁL PRŮMYSLOVÉ Z		Náklady na m.j.	0
Projektant	VODOSPOL s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	VODOSPOL s.r.o.			
Objednatel	Město Nýrsko			
Dodavatel	Lesní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Lesní stavby s.r.o. - Lukáš Hlaváč		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	733 608	Ztížené výrobní podmínky	734
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	734
R	M práce celkem	76 598	Přesun stavebních kapacit	734
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	734
ZRN	celkem	810 206	Zařízení staveniště	24 306
			Provoz investora	810
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	810
ZRN+HZS		810 206	Ostatní náklady neuvedené	810
ZRN+ost.náklady+HZS		839 877	Ostatní náklady celkem	29 671

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		839 877 Kč	
DPH		21,0 %		176 374 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 016 251 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	VS064 NÝRSKO PŘÍPOJKY PRO AREÁL PRŮMYSLOVÉ Z	Rozpočet :
Objekt :	01 Vodovodní přípojka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	462 980	0	0	0	0
3` Svislé a kompletní konstrukce	3 300	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	43 841	0	0	0	0
5 Komunikace	26 123	0	0	0	0
8 Trubní vedení	151 311	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	15 130	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 444	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	29 481	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	76 598	0
CELKEM OBJEKT	733 608	0	0	76 598	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,1	733 608	734
Oborová přírážka		0,1	733 608	734
Přesun stavebních kapacit		0,1	733 608	734
Mimostaveništní doprava		0,1	733 608	734
Zařízení staveniště		3,0	810 206	24 306
Provoz investora		0,1	810 206	810
Kompletační činnost (IČD)		0,1	810 206	810
Rezerva rozpočtu		0,1	810 206	810
CELKEM VRN				29 671

Slepý rozpočet

Stavba :	VS064 NÝRSKO PŘÍPOJKY PRO AREÁL PRŮMYSLŮ	Rozpočet:
Objekt :	01 Vodovodní přípojka	

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm (1,28+67,28+9,3)*0,9	m2	70,07 70,07	225,00	15 766,65
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 10,0*0,9+2,03*0,9*0,5	m2	9,91 9,91	265,00	2 627,08
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 10,0*0,9+2,03*0,9*0,5	m2	9,91 9,91	995,00	9 863,93
4	119001402R00	Dočasné zajištění potrubí DN 200-500 mm	m	2,00	350,00	700,00
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 1,0*4	m	4,00 4,00	180,00	720,00
6	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m ornice:((14,74+60,98)*0,9+(73,4*1,2))*0,2	m3	31,25 31,25	27,00	843,63
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 1,0*0,9*1,7*6 15,34*0,9*1,0	m3	22,99 9,18 13,81	315,00	7 240,59
8	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 st. 0,0 - 15,30:15,3*0,9*(1,70+1,71)/2 15,30 - 20,68:(20,68-15,30)*0,9*(1,71+1,80)/2 20,68 - 29,84:(29,84-20,68)*0,9*(1,80+1,88)/2 29,84 - 83,52:(83,52-29,84)*0,9*(1,88+1,78)/2 83,52 - 140,76:(140,76-83,52)*0,9*(1,78+1,91)/2 140,76 - 156,86:(156,86-140,78)*0,9*(1,91+2,03)/2 souběh s kanalizací -: společný výkop !: 156,86 - 187,30:(187,3-156,86)*1,2*(2,03+1,68)/2 187,30 - 205,41:(205,41-187,3)*1,2*(1,68+1,62)/2 205,41- 231,50:(231,5-205,41)*1,2*(1,62+1,70)/2 prohloubení pro drenáž: 0,00 - 156,86:156,86*0,9*0,2 156,86 - 205,41:(205,41-156,86)*1,2*0,2 odpočet kryty: štěrka:-(1,28+67,28+9,3)*0,9*0,2 živice:-(10,0*0,9+2,03*0,9*0,5)*0,45 ornice:-((14,74+60,98)*0,9+(73,4*1,2))*0,2 Mezisoučet odpočet:-404,535 vhor. 3 45%:404,535*0,45	m3	182,04 23,48 8,50 14,84 88,41 95,05 28,51 67,76 35,86 51,97 28,23 11,65 -14,01 -4,46 -31,25 404,54 -404,54 182,04	190,00	34 587,73
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 182,0408*0,5	m3	91,02 91,02	20,00	1 820,41
10	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 v hor. 4 40%:404,535*0,4	m3	161,81 161,81	400,00	64 725,60
11	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 161,8410*0,5	m3	80,92 80,92	43,00	3 479,58
12	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 v hor 5 15%:404,535*0,15	m3	60,68 60,68	1 200,00	72 816,36
13	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m st. 0,0 - 15,30:15,3*(1,70+1,71)/2*2 15,30 - 20,68:(20,68-15,30)*(1,71+1,80)/2*2 20,68 - 29,84:(29,84-20,68)*(1,80+1,88)/2*2 29,84 - 83,52:(83,52-29,84)*(1,88+1,78)/2*2 83,52 - 140,76:(140,76-83,52)*(1,78+1,91)/2*2 140,76 - 156,86:(156,86-140,78)*(1,91+2,03)/2*2	m2	916,55 52,17 18,88 32,97 196,47 211,22 63,36	80,00	73 323,79

Slepý rozpočet

Stavba :	VS064 NÝRSKO PŘÍPOJKY PRO AREÁL PRŮMYSL	Rozpočet:
Objekt :	01 Vodovodní přípojka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		souběh s kanalizací :-				
		společný výkop !:				
		156,86 - 187,30:(187,3-156,86)*(2,03+1,68)/2*2		112,93		
		187,30 - 205,41:(205,41-187,3)*(1,68+1,62)/2*2		59,76		
		205,41- 231,50:(231,5-205,41)*(1,62+1,70)/2*2		86,62		
		prohloubení pro drenáž:				
		0,00 - 156,86:156,86*0,2*2		62,74		
		156,86 - 205,41:(205,41-156,86)*0,2*2		19,42		
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	916,55	14,00	12 831,66
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	343,85	60,00	20 631,29
		404,535*0,85		343,85		
16	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	60,68	85,00	5 157,83
		404,535*0,15		60,68		
17	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	31,25	19,00	593,67
		ornice:31,2456		31,25		
18	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	76,78	135,00	10 365,14
		vytlačená kubatura:				
		drenáž:230,742*0,15		34,61		
		lože:23,0742		23,07		
		obsyp:79,7736		79,77		
		odp. hor. 5:-60,6803		-60,68		
19	162601151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m	m3	60,68	170,00	10 315,65
20	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	31,25	110,00	3 437,02
		ornice:31,2456		31,25		
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	267,08	70,00	18 695,31
		výkop celkem:404,535		404,54		
		odpočet:				
		drenáž:-230,742*0,15		-34,61		
		lože:-23,0742		-23,07		
		obsyp:-79,7736		-79,77		
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	79,77	289,00	23 054,57
		0,00 - 156,86:156,86*0,9*0,4		56,47		
		156,86 - 205,41:(205,41-156,86)*1,2*0,4		23,30		
23	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	156,23	14,50	2 265,31
24	181101101R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	156,23	6,00	937,37
		ornice:(14,74+60,98)*0,9+(73,4*1,2)		156,23		
25	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	79,99	12,00	959,85
		(1,28+67,28+9,3)*0,9		70,07		
		10,0*0,9+2,03*0,9*0,5		9,91		
26	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	156,23	50,00	7 811,40
27	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	t	115,29	90,00	10 376,33
		60,6803*1,900		115,29		
28	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	118,93	90,00	10 704,01
		60,6803*1,960		118,93		
29	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	3,91	110,00	429,63
		156,228*0,025		3,91		
30	58337332	Štěrkopisek (PDK 8 - 16)	T	143,59	250,00	35 898,13
		79,7736*1,800		143,59		
	Celkem za	1 Zemní práce				462 979,50
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
31	388111110U00	Mtž žlabu betonové do rýhy TK 1	m	6,00	550,00	3 300,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 300,00

Slepý rozpočet

Stavba :	VS064 NÝRSKO PŘÍPOJKY PRO AREÁL PRŮMYSL	Rozpočet:
Objekt :	01 Vodovodní přípojka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
32	451571112R00	Lože ze štěrkopísků tl. do 15 cm - drenáž (štěrk 16 - 32)	m2	230,74	120,00	27 689,04
		156,86*0,9		141,17		
		(231,5-156,86)*1,2		89,57		
33	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	23,07	700,00	16 151,94
		156,86*0,9*0,1		14,12		
		(231,5-156,86)*1,2*0,1		8,96		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				43 840,98
Díl: 5	Komunikace					
34	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	70,07	220,00	15 416,28
		(1,28+67,28+9,3)*0,9		70,07		
35	564871111V02	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm tl. 35 cm	m2	9,91	160,00	1 586,16
		10,0*0,9+2,03*0,9*0,5		9,91		
36	565141111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.6 cm	m2	9,91	490,00	4 857,62
37	577144311U00	Asf beton ABS III tl 50mm do 3m	m2	9,91	430,00	4 262,81
	Celkem za	5 Komunikace				26 122,86
Díl: 8	Trubní vedení					
38	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	5,00	375,00	1 875,00
39	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	1,00	550,00	550,00
40	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m	231,50	59,00	13 658,50
41	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	231,50	11,00	2 546,50
42	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00	703,00	1 406,00
43	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	231,50	13,80	3 194,70
44	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	231,50	90,60	20 973,90
45	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	418,50	837,00
46	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém vč. dodání a zabetonování ocelového sloupku	kus	2,00	980,00	1 960,00
47	286 01	Potrubí tlakové WAWIN Safe Tech RS 110/10 - SDR 11	m	231,50	250,00	57 875,00
48	286 21	Lemový nákrůžek Wavin, SDR 11, typ L - 110 vč. příruby 110/100	ks	2,00	205,00	410,00
49	286 49	Kluzné objímky RACI - typ , 19 mm	ks	66,00	110,00	7 260,00
50	286 51	HDPE tvarovka - De 110/10 mm - oblouk 45° SDR 11 PE 100 RC	ks	2,00	950,00	1 900,00
51	286 51	Koncové gumové manžety pro De 159 + ocel. nerez pásek	ks	2,00	1 300,00	2 600,00
52	286 52	HDPE tvarovka - De 110/10 mm - oblouk 22° SDR 11 PE 100 RC	ks	2,00	815,00	1 630,00
53	286 52	Zajišťovací páska (10 m)	ks	1,00	570,00	570,00
54	286 53	HDPE elektrospojka SDR 11 pro PE 100 RC	ks	8,00	245,00	1 960,00
55	422 802	Zemní soupr teleskop. šoup.DN 100 1,3 - 1,8m	ks	2,00	1 100,00	2 200,00
56	552 551	Litínová tvarovka E DN 100	ks	2,00	1 800,00	3 600,00
57	552 552	Litínová tvarovka X DN 100	ks	1,00	480,00	480,00
58	592 001	Deska podkladová pod šoup.	kus	2,00	115,00	230,00
59	800 01	D + M vytyč. pásek FeZn 30x4 alt. vodič AY 6 mm	m	240,00	50,00	12 000,00
60	800 02	Výstražná fólie " POZOR VODA "	m	210,00	6,00	1 260,00
61	42200700	Poklop šoupátkový	kus	2,00	500,00	1 000,00
62	42228356	Šoupátko vodárenské DN 100	kus	2,00	2 980,00	5 960,00
63	55255316	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/100	kus	1,00	1 850,00	1 850,00
64	59212025	Žlab kabelový TK1 1000x100x100 mm	kus	6,00	178,00	1 068,00
65	59212026	Deska krycí KD 1 500x100x33 mm	kus	12,00	38,00	456,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				151 310,60
Díl: 9	Ostatní konstrukce					

Slepý rozpočet

Stavba :	VS064 NYRSKO PŘÍPOJKY PRO AREÁL PRŮMYSLŮ	Rozpočet:
Objekt :	01 Vodovodní přípojka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	900 01	Vytýčení inž. sítí	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
67	919 72 3213	Zalítí dilatační spáry asf.zálivkou	m	24,06	60,00	1 443,60
68	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	117,62	11,00	1 293,79
		kamenivo:20,4328*4		81,73		
		živice:1,7943*20		35,89		
69	979990004T00	Poplatek za skládku živice	t	1,79	180,00	322,97
70	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	20,43	210,00	4 290,89
		16,46739+3,96540		20,43		
71	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	22,23	40,00	889,09
72	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	22,23	130,00	2 889,53
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce				15 129,86
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
73	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,06	60,00	1 443,60
		(10,0+2,03)*2		24,06		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 443,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
74	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	45,36	650,00	29 480,75
		44,515+0,840		45,36		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				29 480,75
Díl:	M23	Montáže potrubí				
75	230194005R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	2,00	49,00	98,00
76	230200120R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 150	m	30,00	1 500,00	45 000,00
77	141 01	Ocelová chránička De 194/6	m	30,00	700,00	21 000,00
78	230 19 01	Uložení ocelové chráničky ve výkopu De 194/6	m	30,00	350,00	10 500,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				76 598,00

SLEPÝ ROZPOČET

Roční počet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Objekt	Kanalizační přípojka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
S064	NÝRSKO PŘÍPOJKY PRO AREÁL PRŮMYSLOVÉ Z		Náklady na m.j.	0
Projektant	VODOSPOL s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	VODOSPOL s.r.o.			
Objednatel	Město Nýrsko			
Dodavatel	Lesní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Lesní stavby s.r.o. - Lukáš Hlaváč		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	254 215		Ztížené výrobní podmínky	1 017
Z PSV celkem	0		Oborová přírážka	1 017
R M práce celkem	75 098		Přesun stavebních kapacit	1 017
N M dodávky celkem	0		Mimostaveništní doprava	1 017
ZRN celkem	329 313		Zařízení staveniště	10 538
			Provoz investora	1 317
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	1 317
ZRN+HZS	329 313		Ostatní náklady neuvedené	1 317
ZRN+ost.náklady+HZS	347 870		Ostatní náklady celkem	18 557

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				347 870 Kč
DPH	21,0 %				73 053 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				420 923 Kč	

Poznámka :

Poznámka:

Zemní práce pro úsek realizovaný ve společném výkopu s vodovodem (od chrániček) jsou obsaženy v objektu vodovodu !

Stavba :	VS064 NYRSKO PŘÍPOJKY PRO AREÁL PRŮMYSLOVÉ Z	Rozpočet :
Objekt :	02 Kanalizační přípojka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	110 395	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8 965	0	0	0	0
5 Komunikace	10 803	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	1 005	0	0	0	0
8 Trubní vedení	91 761	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	8 893	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 394	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	75 098	0
CELKEM OBJEKT	254 215	0	0	75 098	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,4	254 215	1 017
Oborová přírážka		0,4	254 215	1 017
Přesun stavebních kapacit		0,4	254 215	1 017
Mimostaveništní doprava		0,4	254 215	1 017
Zařízení staveniště		3,2	329 313	10 538
Provoz investora		0,4	329 313	1 317
Kompletační činnost (IČD)		0,4	329 313	1 317
Rezerva rozpočtu		0,4	329 313	1 317
CELKEM VRN				18 557

Slepý rozpočet

Město : Projekt :	VS064 NYRSKO PŘÍPOJKY PRO AREÁL PRŮMYSLU 02 Kanalizační přípojka	Rozpočet:
----------------------	---	-----------

číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Zemní práce				
113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 58,98*0,8 1,6*0,6*2	m2	49,10 47,18 1,92	225,00	11 048,40
2	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení kabel 35 KV:58,98*0,8*1,0	m3	47,18 47,18	315,00	14 862,96
3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 0,00 - 10,00:10,0*0,8*(1,74+1,55)/2 10,0 - 58,98:(58,98-10,0)*0,8*(1,4+2,04)/2 rozšíření a prohloubení pro šachty:1,6*1,6*0,2*2+1,6*0,8*(1,74+1,55) odpočet kryty:-58,98*0,8*0,2 Mezisoučet odpočet:-76,3549 v hor. 3 45%:76,3549*0,45	m3	34,36 13,16 67,40 5,24 -9,44 76,35 -76,35 34,36	190,00	6 528,34
4	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 34,3597*0,5	m3	17,18 17,18	20,00	343,60
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 v hor. 4 40%:76,3549*0,4	m3	30,54 30,54	400,00	12 216,80
6	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 30,542*0,5	m3	15,27 15,27	43,00	656,65
7	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 v hor. 5 15%:76,3549*0,15	m3	11,45 11,45	1 200,00	13 743,84
8	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 0,00 - 10,00:10,0*(1,74+1,55)/2*2 10,0 - 58,98:(58,98-10,0)*(1,4+2,04)/2*2	m2	201,39 32,90 168,49	80,00	16 111,30
9	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	201,39	14,00	2 819,48
10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 76,3549*0,85	m3	64,90 64,90	60,00	3 894,10
11	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 76,3549*0,15	m3	11,45 11,45	85,00	973,52
12	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m vytlačená kubatura: drenáž:47,184*0,15 lože:4,184 obsyp:20,0736 šachty:3,14*0,7*0,7*(1,94+1,75) gravit. potr.:3,14*0,14*0,14*10,0 odp. hor. 5:-11,4532	m3	26,17 7,08 4,18 20,07 5,68 0,62 -11,45	135,00	3 533,61
13	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m	m3	11,45	170,00	1 947,04
14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop:76,3549 odp.:-(26,1749+11,4532)	m3	38,73 76,35 -37,63	70,00	2 710,88
15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,00 - 10,00:10,0*0,8*0,55 10,0 - 58,98:(58,98-10,0)*0,8*0,4	m3	20,07 4,40 15,67	289,00	5 801,27
16	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	49,10	6,00	294,62
17	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 11,4532*1,900	t	21,76 21,76	90,00	1 958,50
18	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 11,4532*1,860	t	21,30 21,30	90,00	1 917,27
19	Štěrkopísek (PDK 8 - 16)	T	36,13	250,00	9 033,13

Slepý rozpočet

Stavba :	VS064 NYRSKO PŘÍPOJKY PRO AREÁL PRŮMYSL	Rozpočet:
Objekt :	02 Kanalizační přípojka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		20,0736*1,800		36,13		
*	Celkem za	1 Zemní práce				110 395,31
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
20	451571112R00	Lože ze šterkopísků tl. do 15 cm - drenáž (šterk 16 - 32)	m2	47,18	120,00	5 662,08
		58,98*0,8		47,18		
21	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku	m3	4,72	700,00	3 302,88
		58,98*0,8*0,1		4,72		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 964,96
Díl:	5	Komunikace				
22	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	49,10	220,00	10 802,88
	Celkem za	5 Komunikace				10 802,88
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
23	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 (B 7,5)	m3	0,40	2 500,00	1 004,75
		pod šachty:3,14*0,8*0,8*0,1*2		0,40		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				1 004,75
Díl:	8	Trubní vedení				
24	871111103R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 250 mm	m	10,00	121,00	1 210,00
25	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	123,00	44,00	5 412,00
26	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	123,00	11,00	1 353,00
27	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	10,00	27,00	270,00
28	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	2,00	9 000,00	18 000,00
29	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,00	600,00	1 200,00
30	286 05	Potrubí kanalizační WAWIN PPUR SN8 DN 250 dl. trub 5 m	m	10,00	580,00	5 800,00
31	286 10	Potrubí tlakové kanalizační WAWIN Safe Tech RC 90/5,4 - SDR 11 (návin)	m	123,00	112,00	13 776,00
32	286 20	HDPE tvarovka De 90/5,4 - oblouk 45° SDR 11 PE 100 RC	ks	3,00	730,00	2 190,00
33	286 21	HDPE elektrotvarovka SDR 11 pro PE 100 RC	ks	4,00	200,00	800,00
34	286 49	Kluzné objímky RACI - typ B, 19 mm	ks	66,00	100,00	6 600,00
35	286 51	Koncové gumové manžety pro De 159 + ocel. nerez pásek	ks	2,00	870,00	1 740,00
36	286 52	Zajišťovací páska (10 m)	ks	1,00	570,00	570,00
37	286 901	Těsnění pryž. Zubří KASI 1000 mm + PUR pěna	ks	3,00	190,00	570,00
38	552 432	Poklop BEGU D 400 - s odvětráním vč. tl. vložky	ks	2,00	2 900,00	5 800,00
39	59224094	Šachtové dno TBZ-Q 1000/700 - vč. šachtové vložky	kus	2,00	4 700,00	9 400,00
40	800 01	D + M vytyč. pásek FeZn 30x4 alt. vodič AY 6 mm	m	125,00	50,00	6 250,00
41	800 02	Výstražná fólie " POZOR TLAKOVÁ KANALIZACE "	m	125,00	7,00	875,00
42	899 01	Úprava stáv, potrubí pro zřízení šachty	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
43	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	123,00	25,00	3 075,00
44	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00	240,00	240,00
45	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,00	280,00	280,00
46	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,00	350,00	700,00
47	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q. 1000-600/120 KPS+LS	kus	2,00	1 600,00	3 200,00
48	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25 PS	kus	1,00	800,00	800,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				91 761,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce				
49	900 01	Vytýčení inž. sítí	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
50	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	11,54	40,00	461,58
51	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	46,16	11,00	507,74
52	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,54	130,00	1 500,13
53	979990103R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	11,54	210,00	2 423,28

Slepý rozpočet

Stavba :	VS064 NÝRSKO PŘÍPOJKY PRO AREÁL PRŮMYSLŮ	Rozpočet:
Objekt :	02 Kanalizační přípojka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce				8 892,72
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
54	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 23,85178+1,00871+9,59122	t	34,45	650,00	22 393,61
				34,45		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				22 393,61
Díl:	M23	Montáže potrubí				
55	230194005R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	2,00	49,00	98,00
56	230200120R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 150	m	30,00	1 500,00	45 000,00
57	141 01	Ocelová chránička De 159/6	m	30,00	800,00	24 000,00
58	230 19 01	Uložení ocelové chráničky ve výkopu De 159/6	m	30,00	200,00	6 000,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				75 098,00