

Smlouva o dílo č. 100/D/2016

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ 00255921

zastupuje: Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

dále jen „objednatel“

a

2.

SUPTel a.s.

se sídlem Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

IČ: 25229397

zastupuje: Mgr. Michalů Bureš, člen představenstva

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **PŘELOŽKA KANALIZACE V OBJEKTU BÝVALÉ ČOV NÝRSKO.**

Specifikace díla: *Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vynucená přeložka stoky jednotné kanalizace v prostoru plánované výstavby domu pro seniory v Nýrsku. Projektovou dokumentaci s názvem „Nýrsko - propojení vodovodu pod Úslavou a přeložka kanalizace“ a výkaz výměr zpracovala společnost VODOSPOL s. r. o., Ostravská 169/IV, 339 01 Klatovy, IČ 48365351. Pozn. projektová dokumentace zahrnuje i propojení vodovodu a přepojení vodovodních přípojek. Tyto objekty však nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky.*

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od září 2016 nejpozději do 30. listopadu 2016.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	1.803.659,51,-	378.768,50,-	2.182.428,01,-

Článek IV.

Platební podmínky, dodatečné náklady, sankce

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem objednatele.
3. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 30 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.
4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
5. Veškeré náklady, které by mohly vzniknout nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli před jejich realizací.
6. Náklady nad rámec této smlouvy dle předchozího bodu tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
7. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci **20.000,- Kč** jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
8. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost a povinnosti zhotovitele

1. **V termínu konání pouti od 3.10.2016 do 9.10.2016 budou práce na realizaci stavby přerušeny nebo nesmí být narušeno konání pouti hlukem, dopravou apod.**
2. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
3. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na

takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

4. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
11. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
12. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
13. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.
14. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce

zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
17. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
18. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
19. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
20. Součástí plnění je zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovávána dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
21. Součástí plnění je geodetické zaměření podle platné Obecně závazné vyhlášky města Nýrska č. 2/2015, o vedení digitální technické mapy.
22. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
23. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
24. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
25. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
26. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.

27. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

Článek VII.

Platnost a účinnost smlouvy


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
5. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Nýrsku dne 13.9. 2016


MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
za objednatele


SUPTel®
SUPTel a.s.
Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
DIČ: CZ25229397
Mgr. Michal Bureš
člen představenstva
za zhotovitele

Příloha: oceněné soupisy prací (výkazy výměr)

Rozpočet

Stavba :	Přeložka kanalizace v objektu bývalé ČOV Nýrsko	
Objekt :	SO 01 Přeložka kanalizace	

Objednatel: Město Nýrsko
Zhotovitel: SUPTel a.s

IČ: 00255921
IČ: 25229397

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 10,0*2,354	m2	23,54 23,54	365,20	8 596,81
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm (10,0+0,5*2)*2,354	m2	25,89 25,89	130,20	3 371,40
3	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 Š1 - Š2:23,92*2,354*(2,56+2,61)/2 Š2 - Š3:16,56*2,354*(2,61+2,64)/2 Š3 - Š4:28,31*2,354*(2,64+2,49)/2 drenáž:68,8*(0,5+0,2)/2*0,15 odp. kryt komunikace:-10,0*2,354*0,35 Mezisoučet odp.: -414,1928 v hor. 3 45%:414,1928*0,45	m3	186,39 145,56 102,33 170,94 3,61 -8,24 414,19 -414,19 186,39	319,40	59 531,94
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 186,3638*0,5	m3	93,18 93,18	31,10	2 897,96
5	131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 v hor. 4 40%:414,1928*0,4	m3	165,68 165,68	418,90	69 402,14
6	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 165,6771*0,5	m3	82,84 82,84	42,90	3 553,77
7	131401202R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 v hor. 5 15%:414,1928*0,15	m3	62,13 62,13	519,20	32 257,32
8	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m Š1 - Š2:23,92*(2,56+2,61)/2*2 Š2 - Š3:16,56*(2,61+2,64)/2*2 Š3 - Š4:28,31*(2,64+2,49)/2*2	m2	355,84 123,67 86,94 145,23	134,60	47 895,62
9	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	355,84	62,50	22 239,79
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 186,3868+165,6771	m3	352,06 352,06	99,40	34 995,15
11	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	62,13	139,00	8 635,92
12	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m vytlačená kubatura: lože:28,4245 potrubí:68,79*3,14*0,665*0,665 šachty BOCR Š2, Š3:3,14*0,665*0,665*1,33*2 Š1 bet.:3,14*0,84*0,84+2,56 stabilizační deska:28,4245 kryt nové MK:(68,79-(4,0+10,0+9,0))*2,354*0,51 kryt stáv.MK:23,54*0,51 obsyp potrubí:129,8574 odp. hor 5:-62,1289	m3	295,55 28,42 95,52 3,69 4,78 28,42 54,97 12,01 129,86 -62,13	118,80	35 110,83
13	162601151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m	m3	62,13	152,20	9 456,02
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop celkem:414,1928 odp. vytlač. kub.:-(295,5457+62,1289)	m3	56,52 414,19 -357,67	66,60	3 764,11
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	129,86	160,20	20 803,16

Rozpočet

Stavba :	Přeložka kanalizace v objektu bývalé ČOV Nýrsko	
Objekt :	SO 01 Přeložka kanalizace	

Objednatel: **Město Nýrsko**
 Zhotovitel: **SUPTEL a.s.**

IČ: 00255921
 IČ: 25229397

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		obsyp bez potrubí: (68,79-1,7-4,0-9,0)*2,354*1,354-(68,79-1,7-4,0-9,0)*3,14*0,665*0,665		97,29		
		(4,0+9,0)*2,354*1,654-(4,0+9,0)*3,14*0,665*0,665		32,56		
16	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 62,1289*1,860	t	115,56 115,56	230,00	26 578,75
17	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 295,5457*1,800	t	531,98 531,98	230,00	122 355,93
18	583416004	Kamenivo drcené frakce 11/22 129,8574*1,960	t	254,52 254,52	310,00	78 901,36
	Celkem za	1 Zemní práce				590 347,98
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
19	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) stabilizační deska Š2, Š3: (1,4*1,4-3,14*0,31*0,31)*0,3*2	m3	0,99 0,99	2 242,20	2 230,76
20	273361411R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 150x150x8mm: 1,4*1,4*0,00539*2	t	0,02 0,02	23 056,00	486,48
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 717,25
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
21	388111110U00	Mříž žlabu betonové do rýhy TK 1	m	1,00	57,20	57,20
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				57,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 8 - 22 mm 69,0*2,354*(0,15+0,2)/2	m3	28,42 28,42	665,30	18 910,82
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				18 910,82
Díl: 5		Komunikace				
23	564871111V02	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm tl. 35 cm stávající MK: 10,0*2,354 ostatní povrchy v akci dům pro seniory:	m2	23,54 23,54	143,40	3 375,64
24	565171113RT3	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl. 12 cm plochy 101-200 m2 (10,0+0,5*2)*2,354	m2	25,89 25,89	521,80	13 511,49
25	577131111R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS II) do 3 m, tl. 4 cm (10,0+0,5*2)*2,354	m2	25,89 25,89	213,00	5 515,42
	Celkem za	5 Komunikace				22 402,55
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
26	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 (B 7,5) pod Š1: 3,14*0,98*0,98*0,15	m3	0,45 0,45	2 217,60	1 003,02
27	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20) stabilizace obsypu: (68,79-4,0-9,0)*2,354*0,2	m3	26,27 26,27	2 384,80	62 638,92
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				63 641,94
Díl: 8		Trubní vedení				
28	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot vč. obsypu	m	69,00	116,20	8 017,80
29	877395122RT2	Montáž nalepovací tvarovky na potrubí DN 600 včetně dodávky odbočky nalepovací 600/150 mm	kus	1,00	4 099,90	4 099,90
30	894411251RT2	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 1200	kus	2,00	43 560,00	87 120,00
31	899311114R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	4,00	443,50	1 774,00
32	890 01	D + M PEHD potrubí Weholite Spiro DN 1200 (BOCR) vč svařování	m	69,00	10 244,00	706 836,00
33	890 03	D + M šachty SB-W 1000 1000/1200164° v. 2,34	kpl	1,00	147 257,00	147 257,00
34	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	70,04	17,30	1 211,61

Rozpočet

Stavba :	Přeložka kanalizace v objektu bývalé ČOV	
Objekt :	Nýrsko	
	SO 01 Přeložka kanalizace	

Objednatel: Město Nýrsko

IČ: 00255921

Zhotovitel: SUPTel a.s

IČ: 25229397

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		69*1,015		70,04		
35	59212025	Žlab kabelový TK1 1000x100x100 mm	kus	1,00	163,20	163,20
36	59212026	Deska krycí KD 1 500x100x33 mm	kus	1,00	35,40	35,40
37	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 600/60/120	kus	1,00	168,20	168,20
38	592243542	Deska zákrytová TZK-Q. 1700/600/200	kus	1,00	4 390,10	4 390,10
39	592243741	Dno šachetní TBZ-Q. 1700/1850/150	kus	1,00	25 884,40	25 884,40
40	286 100	Těsnící PUR kanalizační pěna	ks	5,00	412,50	2 062,50
41	286 210	Zátka hrdla PVC - KGM 150	ks	1,00	26,00	26,00
42	552 437	Poklop TBN Q Begu D400- s odvětr. vč. tl. vložky s těsněním	kus	4,00	2 596,30	10 385,20
	Celkem za	8 Trubní vedení				999 431,31
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
43	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00	91,50	1 830,00
		10,0*2		20,00		
44	900 01	Vytýčení inž. sítí	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00
45	919 72 3213	Zalítní dilatační spáry asf.zálivkou	m	20,00	78,00	1 560,00
46	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	182,91	9,40	1 719,38
		kamenivo:9,416*3		28,25		
		živice:4,68681*33		154,66		
47	979990004T00	Poplatek za skládku živice	t	4,69	220,00	1 031,10
		4,68681		4,69		
48	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	9,42	230,00	2 165,68
		9,416		9,42		
49	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	14,10	36,60	516,16
50	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	14,10	102,10	1 439,90
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce				13 862,22
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
51	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	115,54	97,70	11 288,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 288,26
Díl: VN		Vedlejší náklady				
52	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,00	36 000,00	36 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním staveniště				
53	1005T	Kompletační činnost (IČD)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	Vedlejší náklady				41 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				
54	1006T	PD skutečného provedení	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
55	R	Geodetické zaměření	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
	Celkem za	Ostatní náklady				40 000,00

Cena celkem za SO 01 Přeložka kanalizace	1 803 659,51
---	---------------------